

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Смета № АУТВР - 253

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.20 (польсзд №2)

11551 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горючей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-К-20/2-02/2016-АУТВР

ОДНУ по АУТВР в МКДМО г. Норильск р-н Центральный, ул. Кирова, д.20

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26.05.2015 г.

На сумму: 464 504 руб.

с НДС 548 114,72 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Е.В. Летопи

Главный бухгалтер

Е.Н. Калинин

Зам. директора по экономике

П.Б. Гретьякова

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСпК

Н.И. Сергеева



Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



Handwritten signature in blue ink.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>												
<b>Приборы и оборудование</b>												
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода - текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15. М, Т=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41		33
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЭП, 0,8-120,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21035,92				21036			
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода * текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15. М, Т=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17		10
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ЭСт3ст2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода * текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15. М, Т=4,37	шт	-2	92,02				-184			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Маг-арматуры ПЗ=3% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода * текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15. М, Т=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41		33
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЭП 0,8-120,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874,2				21874			
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода * текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15. М, Т=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17		10

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5,2 №3 Ду=65мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Автомобильно-складские раскоды Оборудование ПЗ=1,2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Инструктор Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-36			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр Инструктор Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15 ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСГ-НСХ Р100 L80, кп. В С пилзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Автомобильно-складские раскоды Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Инструктор Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром ~ 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
<b>БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕР11-02-001-01 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%), МДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/П/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>												
31	ТЕР16-02-004-04 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0032 (0,06-ч/100)	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.32	147.31				-47			
33	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм/108х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	40.74				163			
34	ТЕР16-02-007-04 Па Министрв Краенорв кр см 12 11 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5	345.52	16.64	10.18		173	8	5	
35	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	5000.27				-3			
36	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.001 2% 0.005	5000.27				5			
37	101-257Е	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0009	31424.22				-28			
38	101-257Е	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0018 2% 0.009	31424.22				57			
39	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	-27.62				-128			
40	ТСЦ-507 1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	143.69				149			
41	ТЕР16-02-004-02 Па Министрв Краенорв кр см 12 11 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.013 1.3%00	12233.21	809.12	353.46	3.42	159	11	5	
42	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1.3	107.5				-140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	1.3	173,7				226			
44	ТЕР65-23-1 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,908 198162*1/1000	3,6	3,6			36	36		
45	ТЕР16-07-005-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0162 0,0032*0,013	329,84	67,08	44,91		5	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
46	ТЕР65-5-9 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
47	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60гг диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	553,19				-1106			
48	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
49	ТЕРм11-02-022-03 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
50	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ПА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
51	ТЕР16-02-007-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 3 Система Т4. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 4 Система Т5. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 5 Система Т6. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 6 Система Т7. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 7 Система Т8. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 8 Система Т9. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 9 Система Т10. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 10 Система Т11. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 11 Система Т12. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 12 Система Т13. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 13 Система Т14. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 14 Система Т15. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 15 Система Т16. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 16 Система Т17. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 17 Система Т18. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 18 Система Т19. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 19 Система Т20. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 20 Система Т21. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 21 Система Т22. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 22 Система Т23. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 23 Система Т24. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 24 Система Т25. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 25 Система Т26. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 26 Система Т27. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 27 Система Т28. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 28 Система Т29. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 29 Система Т30. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 30 Система Т31. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 31 Система Т32. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 32 Система Т33. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 33 Система Т34. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 34 Система Т35. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 35 Система Т36. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 36 Система Т37. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 37 Система Т38. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 38 Система Т39. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 39 Система Т40. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 40 Система Т41. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 41 Система Т42. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 42 Система Т43. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 43 Система Т44. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 44 Система Т45. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 45 Система Т46. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 46 Система Т47. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 47 Система Т48. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 48 Система Т49. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 49 Система Т50. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 50 Система Т51. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 51 Система Т52. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 52 Система Т53. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 53 Система Т54. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 54 Система Т55. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 55 Система Т56. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 56 Система Т57. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 57 Система Т58. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 58 Система Т59. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 59 Система Т60. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 60 Система Т61. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 61 Система Т62. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 62 Система Т63. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 63 Система Т64. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 64 Система Т65. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 65 Система Т66. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 66 Система Т67. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 67 Система Т68. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 68 Система Т69. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 69 Система Т70. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 70 Система Т71. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 71 Система Т72. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 72 Система Т73. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 73 Система Т74. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 74 Система Т75. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 75 Система Т76. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 76 Система Т77. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 77 Система Т78. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 78 Система Т79. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 79 Система Т80. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 80 Система Т81. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 81 Система Т82. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 82 Система Т83. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 83 Система Т84. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 84 Система Т85. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 85 Система Т86. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 86 Система Т87. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 87 Система Т88. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 88 Система Т89. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 89 Система Т90. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 90 Система Т91. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 91 Система Т92. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 92 Система Т93. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 93 Система Т94. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 94 Система Т95. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 95 Система Т96. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 96 Система Т97. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 97 Система Т98. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 98 Система Т99. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 99 Система Т100. Узел учета ТЭ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
53	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заемопыльно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОГТ=2%, ЗМ=2% к расч. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254			
Комплект преобразователей												
54	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миниторж Крае-ювр жр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,31	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
55	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
57	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
58	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
59	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Миниторж Крае-ювр жр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		14,02	11,74			14	12		
60	ТСЦ-509-2160	Прокладки парничковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			
61	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей ТСП-НСХ Р100 L80, кл. А С гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заемопыльно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОГТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоикость, малы и упаковки - для электрооборудования: КПТЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОГТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		729,5				730			
обросные краны												
62	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миниторж Крае-ювр жр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под краны шаровые (жр 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,31	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
64	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
65	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
66	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
67	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
68	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
69	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлем-ием 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
70	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
краны шаровые под приварку												
71	ТЕР16-05-001-02 Пв. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обрётных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
72	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
73	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлемием 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1	849,8							
кран шаровый под приварку												

трубопроводы

76	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 <i>10,095*2+0,15/100</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1	
77	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,26		107,5			-28			
78	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	30,21				60			
79	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26			
80	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0034 <i>10,045*2+0,29/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	37	2	1	
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,34		97,65			-33			
82	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	25,12				50			
83	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	136,2				34			
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023 <i>10,23/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,23	97,65				-22			
86	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,23	102,3				24			
87	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0057 0,003+0,0023	171,78	67,08	44,91		1	1		
88	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91		1			
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
89	ТЕРР65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,92	330,5		424	32	3	
90	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдежным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см <sup>2</sup> ) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
91	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=22мм МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, СЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Магэриелы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=1% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
92	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5,2,1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс периода € текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
93	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с 5П 0,2-30,0м <sup>3</sup> /ч (МО-5,2,1-Б-32, кл.Б) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58. Сплошность тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7	
95	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
96	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305651.003-02 (МДС35 п.4.60 Транспортыне раскаты ПЗ=6%, ОГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводявильно-скафиска раскаты, Диаметраль ПЗ=2%, (ОГТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
97	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	С.11	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
98	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,23	26,78				-1			
99	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
100	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		12,37				12			
101	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
102	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
103	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		38,21	8,77			38	9		
104	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		28,28				-28			
105	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		29,42				29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.5 кг 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт	1	14,02	11,74			14	12		
107	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			
108	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, "6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
109	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые пар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	564,46		96	14	12	
110	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
111	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
112	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
113	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
114	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
115	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
116	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
117	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
119	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-1	32,88					-33		
запорная арматура												
120	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
121	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	77,07				-154			
122	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	89,82				180			
123	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	1	941,94				942			
Заголовок												
124	ТЕР16-07-003-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с учетомной кранов шаровых фланцевых) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
125	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	м	-0,8	63,71				-51			
126	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	68,03				-136			
127	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	849,8				1700			
Трубопроводы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.009 (0.9/100)	10937.16	663.12	289.92	2.82	98	6	3	
129	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.9	97.65				-88			
130	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со смятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.9	136.2				123			
131	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/45,38,32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00775 (0.075*2*0.625/100)	10937.16	663.12	289.92	2.82	85	5	2	
132	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.775	97.65				-76			
133	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду до 16 мПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/3x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41			
134	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со смятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/3x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.625	102.3				64			
135	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9.908 198762*1/1000	1.84	1.84			18	18		
136	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01675 0.00775*0.009	171.78	67.08	44.91		3	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
137	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	ТСЦ-302-1775	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	3	7	8	9	10	11	12	13
139	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	шт.	1	1233							
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												

**Раздел 4. Демонтажные работы**

140	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Краевнояр кр от 12.11.10.№237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.02	762.14	640.59	59.84		15	13	1	
141	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Краевнояр кр от 12.11.10.№237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.06	477.35	427.72	23.98		29	26	1	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												

**Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.**

142	ТЕРМ1-06-001-01 Пр. Министров Краевнояр кр от 12.11.10.№237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1
143	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШИМТ-3-0-IP64 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	5538.99				5539			
144	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Краевнояр кр от 12.11.10.№237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	
145	ТСЦ-509-С064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8	71.04				57			
146	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Краевнояр кр от 12.11.10.№237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	7.44	5.93			45	36		
147	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1.015, ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15933.74				15984			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	ТЕРМ08-02-411-04 Пр Минстроя Красной Кр от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	5€		
149	ТСЦ-509-0090	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36			
150	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	4	61,63				247			
151	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	63,79				64			
152	ТЕРМ08-03-575-01 Пр Минстроя Красной Кр от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	2€		
153	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	232,46				465			
154	ТЕРМ08-02-152-01 Пр Минстроя Красной Кр от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89/1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29		1	
155	ТЕРМ08-02-407-02 Пр Минстроя Красной Кр от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41		16	4
156	ТСЦ-103-0351	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,03 1/1,03	102,3				105			
157	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Минстроя Красной Кр от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,03 (20-17)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	1	9	
158	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	3,09 (20-17)/1,03	51,95				161			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	ТЕРМ08-02-409-01 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с крепежами скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,37 577,00	4104,85	257,52	769,47	236,42	1519	95	285	87
160	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	38,11 377,03	16,6				633			
161	ТЕРМ08-02-412-01 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,37 (377,00)	1098,2	60,7	4,54	0,15	406	22	2	
162	ТЕРМ08-02-412-02 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (244,9)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
163	ТЕРМ08-02-405-01 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкафа+ВВГ шкафа+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	С,062 (1242,3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
164	ТЕРМ08-02-412-09 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	С,61	381,34	24,78	4,54	0,15	233	15	3	
165	ТЕРМ11-06-002-02 Пр Министров Краденов кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и гурьтах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Объемрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	С,238 (1044,15)/100	170,84	158,1			44	41		
166	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1,236 1,271,03	6,47				8			
167	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	11,22 111,02	40,38				453			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	87,72 (15+61+10)*1,02	40,55	3557			3557			
169	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	38,556 (10*8+23+4)*1,02	38,38	1480			1480			
170	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проесдох сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	1002	3,44		1002	143	14	
171	Цена поставщика	Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	4	51,9	208			208			
172	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проесдох под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	0,98 98/100	183,66	180	120,92		180	119		
173	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	1041	4,54	0,15	1041	38	1	
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
174	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 43 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,15 (18-3)/100	6823,93	1024	3,27	306,56	1024	56	46	
175	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	15,45 (18-3)*1,03	51,95	803			803			
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Грокладка Металлорукава.</b>												
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
176	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и мз-аг личные рукава первого одножильного или многожильного с в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающи1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,15 15/100	1116,17	167	9,07		167	11	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1,5 (МДС35 п 4 66 Трансформерные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЗМ=6% МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заемщительные-сметские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2% МАТ=2% к рас., ТЗМ=2%), ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	1 ± 3 +5 -02	40,38					618		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												

178	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасовые строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00*979 (0,4028-0,14*3-0,2558)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
179	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасовые строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,001	19552,05				-2			
180	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасовые строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	С,1 0,0000*1000	24,87				2			
181	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1) 2 стов ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к рас., ЗПМ=2, МАТ=2 к рас., ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепрасовые строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00*979	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												

182	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	-	22,1	22,1			22	22		
183	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	-	5,89	5,89			6	6		
184	ТЕР101-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точка	0,02	235,68	235,68			5	5		
185	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	-	1447,13	1447,13			1447	1447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Инститра Красной от 12.11.10. №237-С	3 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЭП=22.15	1 канал	6 (11+2+1+0)	141,31	141,31			848	848		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									114442			
Раздел 10. Узел учета проектные работы												
187	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП. количество багов 7, часть проектной документации. ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 6.05 до 0.3. ТЗ=0, 137 (ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч. ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137) 2 3 5 Тч При составительной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6 (ОЭП=0,6, ЭМ=0,6 к расч., ЗПМ=0,6, МАТ=0,6 к расч., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) Стадия РД ПЗ=0,5; ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 в ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									150 741	5 549	671	92
В том числе, справочно:									151 939	6 470	948	124
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-43, 45, 25-26, 51-52, 70-88, 68-69, 94-95, 105, 117-134, 136, 103-104, 115-116, 178-181)												
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 46-47, 89-90, 135, 137-138, 140-141)									40	37	4	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54-60, 62-67, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 142, 146, 165, 172, 144-145, 148-149, 152, 154-157, 159, 161-164, 170, 173-174, 176)									537	347	188	32
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 182-186)									349	349		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 174, 176)									30	18	13	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-43, 45, 25-26, 51-52, 70-88, 68-69, 94-95, 105, 117-134, 136, 103-104, 115-116)									98	61	37	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									340 012	151 779	5 963	2 746
Накладные расходы									80 264			
В том числе, справочно:												

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 182-186)									36 171			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2370) (Поз. 44, 135, 140-141)									1 636			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54-60, 62-67, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 142, 146, 165, 172)									10 866			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 178-181)									50			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18363) (Поз. 143-145, 148-164, 166-171, 173-177)									16 343			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 46-48, 89-91, 137-139)									3 722			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8550) (Поз. 3-5, 8-10, 31-43, 45, 51-53, 70-88, 94-96, 105, 117-134, 136)									9 234			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 68-69, 103-104, 115-116)									2 242			
Сметная прибыль									44 228			
В том числе, справочно												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 182-186)									18 975			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2370) (Поз. 44, 135, 140-141)									948			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 46-48, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 89-91, 49, 54-60, 62-67, 137-139, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 142, 146, 165, 172)									8 816			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 143-145, 148-164, 166-171, 173-177)									9 548			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 178-181)									32			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8550) (Поз. 3-5, 8-10, 31-43, 45, 51-53, 70-88, 94-96, 105, 117-134, 136)									4 788			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 68-69, 103-104, 115-116)									1 121			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									1 92 062			
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ТВС.									1 32 919			
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.									60 722			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 110			
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы.									103 974			
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.									10 156			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2 262			
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									1 179			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									114 442			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									464 504			
В том числе:												
Материалы									77 417			
Машины и механизмы									5 963			
ФОТ									154 525			
Оборудование									104 853			
Накладные расходы									80 264			
Сметная прибыль									44 228			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>464 504</b>			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
Гимошенко Т.А.