

*ИДПУ по АУТВР в МБД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Комсомольская, д. 9 Изд*

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	
Объект - "МО город Норильск р-н Центральн.ый. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Комсомольская, д.9 (подъезды № 1,2)	по ОКПО	
Инвентарный №	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	КОС-126/1Е
	дата	26.05.2015г
	Вид операции	

1.573 Договор подряда (контракт) Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -293. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 453 965 руб. без НДС в т.ч. по акту 453 965 руб. без НДС
 535 678,70 руб. с НДС в т.ч. по акту 535 678,70 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр опл 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МО-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,27	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный - БП 0.8-120.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Заводоупотребительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования К-П/А, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12			30530						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальн х трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,27	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		3,96	1,92
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 5С мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,27	шт.	-4	77,07			-308						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы: материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1005,52	2011	96	14	12	14	12	13	14	15		
Комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мистероя Кэрионср кр оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31			
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	4,74			-9						
10	507-2630	Пробки П-МЗТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20						
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мистероя Кэрионср кр оп 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03 2,06			
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки парниковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82			-4						
13	0	Цена поставщика Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с глицерол и бобышкой (ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - от электроснабжающей, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08	1938								
Датчик избыточного Давления:														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мистероя Кэрионср кр оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31			
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37			25						

18	301-3240	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
21	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
Трубопроводы, запорная арматура														
23	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 3-1	219,26	15,35	7,92			439	31	16	1,47 2,94	
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07					-308				
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89,82					359				
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 3-1	941,94					1884				
27	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м -рубопровода	0,0055	12233,21	809,12	353,46	3,42		67	4	2	72,05 0,4	0,23
28	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,55	107,5					-59				
29	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	26,44					53				

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 7x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	33,06					66				
31	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,3	173,7					52				
32	ТЕР16-02-004-01 (Пр. Минотрас. Квартнер № отп.12.11.10 №ЭЗ7.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0068	10937,16	683,12	289,92	2,82		74	5	2	60,83 0,41	0,19
33	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,68	97,65					-66				
34	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x4-45x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	25,12					50				
35	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,59	136,2					80				
36	ТЕР16-02-004-01 (Пр. Минотрас. Квартнер № отп.12.11.10 №ЭЗ7.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0057	10937,16	683,12	289,92	2,82		62	4	2	60,83 0,35	0,19
37	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,57	97,65					-56				
38	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//38x3,0-32x2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	25,12					25				
39	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,54	102,3					55				
переход мель-сталь Ду50															

№	З	Единица измерения	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	трубопровода	0,002	10937,16	683,12	289,92	2,82	22	1	1	60,83 0,12	0,19
41	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,2	97,65			-20					
42	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,2	136,2			27					
43	ТЕР12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	10С м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1	114 0,23	3,59 0,01
44	Цена поставщика	Фланец-медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Застопорительно-слабые расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	2	1119,04			2238					
45	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,0055	329,84	67,08	44,91		2			5,01 0,03	
46	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	10С м	0,0125	171,78	67,08	44,91		2	1	1	5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
47	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308 6,16	
48	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт	-2	350,08			-700					
49	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Застопорительно-слабые расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%; МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ТЗ=2%, ЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	929,83			1860					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ								69259				28,77	0,01
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.													
Приборы и оборудование													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Михаилов Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20.69	10.36				41			1.03 2.06	
51	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2- 30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64.Зависимые от стоимости расходы: Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДСЗ п.4.58.Стоимость марки и упаковки - для электрооборудования: КПЛД инструментов ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Текущие цены	шт	2	15265.12					30530				
52	ТЕР16-02-007-01 Пр.Михаилов Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм//25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201.76	10.94	6.83			404	22	14	0.96 1.92	
53	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77.07					-308				
54	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №вз ДУ-25мм ПББ.3056551.003-01 ИНДЕКС п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64.Зависимые от стоимости расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Текущие цены	комплект	2	1005.52					2011				
Комплект преобразователь														
55	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Михаилов Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46			96	14	12	65.4 1.31	
56	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2				
57	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35				
58	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25				
59	301-3240	Копачики, заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9				
60	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20				
61	ТЕР24-01-033-01 Пр.Михаилов Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	3.77				76	18		0.84 1.68	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
62	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	28,28					-57				
63	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	29,42					59				
64	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	14,02	11,74				28	23		1,03	2,06
65	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
66	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДСЗ п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Застойные/складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДСЗ п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерителя ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622				
сбросные краны														
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа/ под краны шаровые Ду15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46			192	29	24	65,4	2,62
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78					-3				
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-4	17,63					-71				
70	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12,37					49				
71	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74					-19				
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01					-40				
73	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр 20 мм/15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77				153	35		0,84	3,36
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28,28					-113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	4	29,42				118					
76	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Казань-яр опл 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32 0,04	
77	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	-2	32,88				-66					
кран шаровый под приварку														
78	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Казань-яр опл 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	1 врезка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35		4,46 17,84	
79	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	М	-1,6	50,19				-80					
80	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	-4	57,69				-231					
81	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 BALL OMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	4	777,1				3108					
82	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Казань-яр опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	1 шт.	3	219,26	15,35	7,92		658	46	24		1,47 4,41	
83	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	-6	77,07				-62					
84	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	6	89,82				539					
85	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	шт.	3	941,94				2826					
86	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казань-яр опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 50 мм/ответные фланцы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22;15; ЗМ=6;29; ЗТИМ=22;15; МАТ=4;37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0008	31424,22				-25					
88	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0016	31424,22				50					
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
90	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
91	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
92	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	2573,05				5					
трубопроводы														
93	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0198	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6		60,83 1,2	0,19
94	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,98	97,65				-193					
95	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,98	136,2				270					
96	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01986	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6		60,83 1,21	0,19
97	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,986	97,65				-194					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт	4	17,85					71				
99	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,75	80,92					142				
переход медь-сталь Ду50														
100	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мичурин Крайнев мр от 12 11 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,002	10937,16	633,12	289,92	2,82	22	1	1		60,83 0,12	0,19
101	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,2	97,65					-20				
102	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,2	136,2					27				
103	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Мичурин Крайнев мр от 12 11 10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,002	2348,62	1251,98	552,56	42,36	5	3	1		114 0,23	3,59 0,01
104	Цена поставщика	Фланец-медный Ду 54х2 ИДС3 и 4 60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС3 и 4 64. Запасовительно-определьные расходы: материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Текущие цены	комплект	2	1119,04				2238					
105	ТЕР16-23-3 Пр. Мичурин Крайнев мр от 12 11 10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,016	1,84	1,84			18	18			0,21 2,1	
106	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мичурин Крайнев мр от 12 11 10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03966	171,78	57,08	44,91		7	3	2		5,01 0,2	
Установка и демонтаж: габаритного имитатора														
107	ТЕР16-5-8 Пр. Мичурин Крайнев мр от 12 11 10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
108	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧБР Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

109	Цена поставщика	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительно-опладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		шт	0,0299	477,35	427,72	23,98		1860					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.					129135								76,9	0,07

Раздел 3. Демонтажные работы

110	ТЕР65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно).	100 м Трубопровода	0,0299	477,35	427,72	23,98		14	13	1		43,6 1,3	
111	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/кран шаровый Ду15мм (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляций). ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	8,48	6,14	2,34		8	6	2		0,59 0,59	
112	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляций). ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединене	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3		0,38 0,38	
113	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляций). ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	9,31	6,14	3,17		37	25	12		0,59 2,36	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы					3593								6	

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

114	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
115	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительно-опладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
116	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
117	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		7.44	Е 93			45	36			0.92 3.12	
119	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.98 Стоимость тары и упаковки - для элементороборудования КИПДА Инструмента ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 - Текущие цены	шт	1	18488.01				18488					
120	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруквава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14			87	22			1.03 2.06	
121	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7.24				-14					
122	Цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-25 ПР54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 - Текущие цены	шт.	2	61.63				123					
123	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруквава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14			87	22			1.03 2.06	
124	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7.24				-14					
125	Цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-29 ПР54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 - Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
126	Цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-42 ПР54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 - Текущие цены	шт.	1	131.91				132					
127	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
128	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 - Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
129	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00178	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	59	2			101 0.18	2.11
130	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с крепежными скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.02	4052.39	449.03	1604.09	410.14	81	9			41.5 0.83	27.6 0.55

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03	102,3				105					
132	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/32х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03	102,3				105					
133	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм(Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
134	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	6,18	91,85				568					
135	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
136	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	3,09	51,95				161					
137	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	4104,85	257,52	769,47	236,42	1026	64	192	59	23,8 5,95	15,91 3,98
138	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	25,75	16,6				427					
139	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,33	1098,2	60,7	4,54	0,15	362	20	1		5,61 1,85	0,01
140	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
141	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,9	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4	2,29 2,06	0,01 0,01
143	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,208	170,84	158,1			36	33		12,4 2,58	
144	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М		1,236	6,47				8				
145	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М		11,22	40,38				453				
146	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24МВГ cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М		95,88	40,55				3888				
147	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24МВГ cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М		50,796	38,38				1950				
148	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт		5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31 16,55	
149	Цена поставщика	Коробка Распределительная ОП 85х85х40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт		4	51,9				208				
150	Цена поставщика	Коробка распределительная ОП 125х125х70 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт		1	180,56				181				
151	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов		0,84	183,66	120,92			154	102		10,3 8,65	
152	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил		0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1	16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.						108284							84,54	6,27
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														

№	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
153	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм./ металлорукав 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3	6823.93	375.45	306.56	3.27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07	
154	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	30.9	91.95			2838							
155	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм./ металлорукав 22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.15	6823.93	375.45	306.56	3.27	1024	56	46		34,7 5,21	0,22 0,03	
156	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	15.45	51.95			803							
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка металлорукава.													31780	25,31	0,17
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
157	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.15	1116.17	72.93	9.07	0.3	167	11	1		6,74 1,01	0,02	
158	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	15.3	40.38			618							
159	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3	1098.2	60.7	4.54	0.15	329	18	1		5,61 1,68	0,01	
160	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	2.4	381.34	24.78	4.54	0.15	915	59	11		2,29 5,5	0,01 0,02	
161	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	183.6	40.55			7445							
162	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	91.8	38.38			3523							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													25082	13,27	0,04

163	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осуществление металлических покрытий за один раз Грунтовойкой Гр-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1, I) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,008221	345,66	71,56	16,55	0,11										5,84 0,05	0,01																			
164	ТСЦ-13-0021	Грунтовка Гр-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т		-0,0001	19552,05																																	
165	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрикор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		0,1	24,87																																	
166	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осуществление металлических покрытий за один раз Грунтовойкой Гр-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1, I, 2. Слой ПЗ-2, ОЗП=2, ЗМ=2, раск., ЗПМ=2, МАТ=2, раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,008221	691,32	143,12	33,1	0,22										11,68 0,1	0,02																			
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																					179																		0,23

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

167	ТЕР101-14-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник		1	22,1	22,1																																
168	ТЕР101-14-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия		1	5,89	5,89																																
169	ТЕР101-14-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек		0,02	235,68	235,68																																
170	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система		1	1447,13	1447,13																																
171	ТЕР102-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал		2	141,31	141,31																																
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.																					86653																		119,39

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	155 020	3 562	730	70	268,83	4,83
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	156 404	4 596	1 080	93	354,41	6,56
В том числе, справочно:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-42, 45-46, 20-21, 52-53, 75-102, 106, 61-63, 73-74, 111-113, 163-166)								250	184	65		16.6635	0,014
МДС35 пр.1 т.3 п.2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47-48, 105, 107-108, 110)							27		24	2		2,358	
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 43, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151, 116-117, 120-121, 123-124, 127, 129-133, 135, 137, 139-142, 148, 152-153, 155, 157, 159-160)							575	390	185	24	35,588	1,6765	
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 167-171)							264	264				15,573	
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 153, 155, 157, 159-160)							111	69	41		6,43	0,034	
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-42, 45-46, 20-21, 52-53, 75-102, 106, 61-63, 73-74)							157	99	57		8,9355	0,0125	
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							326 747	101 799	6 794	2 060	354,41	6,56	
	Накладные расходы							82 045						
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)													
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 797) (Поз. 105, 110)							27 388						
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 11628) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 43, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151)							550						
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)							8 722						
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25273) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)							50						
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 47-49, 107-109)							22 493						
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15461) (Поз. 3-5, 22-42, 44-46, 52-54, 75-102, 104, 106, 111-113)							3 146						
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 20-21, 61-63, 73-74)							16 698						
	Сметная прибыль							2 998						
	В том числе, справочно:							45 173						
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)							14 367						
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 797) (Поз. 105, 110)							319						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14906) (Поз. 47-49, 1, 6-12, 14-19, 43, 107-109, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 103, 114, 118, 143, 151)							7 156						
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25273) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)							13 142						
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)							32						
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15461) (Поз. 3-5, 22-42, 44-46, 52-54, 75-102, 104, 106, 111-113)							8 658						
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2458) (Поз. 20-21, 61-63, 73-74)							1 499						
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ							69 259					28,77	0,01
	Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС							129 135					76,9	0,07
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы							3 593					6	
	Итого по разделу 4 Узел учета, Электротехнические работы.							108 284					84,54	6,27
	Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава.							31 780					25,31	0,17
	Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.							25 082					13,27	0,04
	Итого по разделу 7 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы.							179					0,23	
	Итого по разделу 8 Узел учета, Пусконаладочные работы.							86 653					119,39	
	Итого							453 965					354,41	6,56
	В том числе:													
	Материалы							129 046						
	Машины и механизмы							6 794						
	ФОТ							103 859						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Оборудование									89 108						
Накладные расходы									82 045						
Сметная прибыль									45 173						
ВСЕГО по акту									453 965						
НДС										81 713,70					
ВСЕГО по акту										535 678,70					

Принят:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Ледотин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. Директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС" _____ ПТО МУП "КОС"

КОЗАДЕНОВА Г.Г. _____