

Смета № АУТВР - 307

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Севастопольская д.13

УЗР Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-С-13-09/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Севастопольская д.13

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 740 290 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

Н.д. Главного энергетика

Зам. Главного инженера



И.В. Деготин

Н.Н. Калинин

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева

Е.М. Фурман

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисович

20 г.

с НДС от 26 . 05 . 20 15 г. 873 542,20 руб.

Подписчик:

Генеральный директор



А.В. Бетов



Гранд-СМЕТА

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.									Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>																
<b>Приборы и оборудование</b>																

1	ТЕРМ11-02-022-07 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2-1-Б-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводство строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-150, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования КИПЛА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	43595,99				43596			
3	ТЕР16-02-007-06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводство строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводство строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06					-458		
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-смазочные расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482			
6	ТЕРМ11-02-022-07 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводство строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-Р-150, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования КИПЛА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	44434,37				44434			
8	ТЕР16-02-007-06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводство строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	

Гранд-СМЕТА		3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 10 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482				
комплект термообразователей				0,02	4792,02	723,98	594,46				96	12	
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.										
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78								
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63								
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74								
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01								
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74					28	23	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82								
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСПНСХ Р1100 L80, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИЛ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1959,86						1960		
датчик избыточного давления:				0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14	
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕРМ24-01-033-01 Гр. Министры Красноярск от 12.11.19 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38.21	8.77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/шп для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министры Красноярск от 12.11.19 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	14.02	11.74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИМС35 п. 4.60 Трансформные расходомеры ПЗ=6%, (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИМС35 п. 4.58 Сплошность тары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА, инструментал ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.84				7622			
Оборотные краны												
31	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министры Красноярск от 12.11.19 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые ДУ-20 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.06	4792.02	723.98	594.46		288	43	36	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,18	26,78				-5			
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	17,63							
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	12,37				74			
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	4,74				-28			
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	10,01				-60			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	36,21	8,77			229	53		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	26,28				-170			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	29,42				177			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	585,23	11,29	2641	56	57	
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20	
42	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	T	-0,0031	30200,73				-94			
43	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	T	0,0062 0,00372	30200,73				187			
44	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	267,52					535		
46	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	9903,18					-10		
47	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,0012	9903,18					20		
48	ТЕР16-05-001-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-С	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // затвор поворотный стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	734,71	70,16	25,87	0,59		735	70	26
49	507-09888	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	229,06					-458		
50	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	267,52					535		
51	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1533,57					1534		
Трубопроводы												
52	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,00863 (0,25*0,933+0,132)/1,00	27288,08	1262,91	637,22	9,66		235	11	5
53	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с глизыми для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,863	237,73					-205		
54	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПТ=22,1, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	434,25					109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	152.67				153			
56	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм // 159x4,5-108x4,5 и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм // 159x4,5-108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	79,18				158			
57	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017 (1:7700)	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8	
58	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,7	147,31				-250			
59	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,7	286,65				504			
60	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,812	3,6	3,6	44,91		104	104		
61	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00863	1035,47	67,08			9			
62	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91		6	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26	
63	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	734,43				-1469			
64	302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.									



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-150мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	2	6335,83				12672			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												

Приборы и оборудование

66	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Миниторв Квасенья кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеразраседе справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
67	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования КИП/ДА, Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1	21035,82				21036			
68	ТЕР-16-02-007-02 Пр. Миниторв Квасенья кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеразраседе справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
69	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеразраседе справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184			
70	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ПЛЕБ 305651.003-03 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	комплект	1	2151,59				2152			
71	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Миниторв Квасенья кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общеразраседе справительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
72	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.3-45.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования КИП/ДА, Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)	шт	1	15929,3				15929			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202			
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
75	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
комплект преобразователей												
76	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12
77	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
78	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
79	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
80	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
81	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23	
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
83	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. Б с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПГЦА. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Трубопроводы, запорная арматура												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
оборотные краны												
84	<b>ТЕРМ12-10-001-01</b> Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (пар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18	
85	<b>101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессоованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2			
86	<b>108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53			
87	<b>ТСЦ-302-1236</b>	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37			
88	<b>301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14			
89	<b>507-2630</b>	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30			
90	<b>ТЕР24-01-033-01</b> Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26		
91	<b>ТСЦ-302-1342</b>	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1.6 МПа (1.6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85			
92	<b>ТСЦ-302-1831</b>	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88			
резьба, кран шаровый Ду32												
93	<b>ТЕРМ12-10-001-01</b> Пр. Министров Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (пар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
94	<b>101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессоованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
95	<b>108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
96	<b>ТСЦ-302-1239</b>	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	23.21				23			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
98	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
99	ТЕР24-01-033-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	64,54	11,17			65	11		
100	ТСЦ-302-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	51,44				-51			
101	ТСЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	163,31				163			
краны шаровые фланцевые												
102	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
103	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
104	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
105	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
106	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
трубопроводы, запорная арматура												
107	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62						-510	
109	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	110,58						442	
110	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1007,72						2015	
Трубопроводы												
111	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0015 10,0752/100	13662,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1	
112	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8						-18	
113	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84						74	
114	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,02495 10,0852-2,385/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	305	20	9	
115	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,495	107,5						-268	
116	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21						60	
117	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	2,385	173,7						414	

Гранд-СМЕТА		3			4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
118	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00826 <i>(0,1197)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	90	6	2		
119	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,826	97,65				-81				
120	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57X3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	7	25,4				178				
121	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0033 <i>(0,33)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	36	2	1		
122	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,33	97,65				-32				
123	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38X3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,33	102,3				34				
124	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02645 <i>(0,0015*0,02495)</i>	329,84	67,08	44,91	44,91	9	2	1		
125	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01156 <i>(0,0033*0,00826)</i>	171,78	67,08	44,91	44,91	2	1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,01	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9		
126	ТЕРp65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553				
127	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см <sup>2</sup> ), 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. Фланцевый. Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	2475,95				2476			
129	ТЕРР65-5-8 Пр. Минского Каменар-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71		3215,52	330,5	424		32	3
130	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08						-350	
131	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый. Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			

## Дополнительные работы

## Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.

## Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

## Приборы и оборудование

132	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минского Каменар-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
133	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4.28 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887			
134	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минского Каменар-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
135	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07						-154	
136	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ 305651.003-02 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
138	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
139	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
140	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12			
141	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
142	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10			
143	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28			
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29			
146	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
147	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2			
148	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, к раск., ЗПМ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КППА, инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810.84				3811			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Индустрия Краснорд кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (подготовительные и избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
150	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
151	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
152	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
153	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
154	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
155	ТЕР24-01-033-01 Пр. Индустрия Краснорд кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21		8,77		76	18		
156	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
157	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
158	ТЕР18-06-003-10 Пр. Индустрия Краснорд кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01		18,16	17,79	0,3	184	18	18
159	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33			
кран шаровый под приварку												
160	ТЕР16-07-003-05 Пр. Индустрия Краснорд кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗСП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6		50,84	8,87	401	102	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	79,28				-63			
162	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211			
163	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258			
запорная арматура												
164	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
165	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
166	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297			
167	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы												
168	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0099 (0,99/100)	16637,05	895,59	498,67	5,5	167	9	5	
169	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,99	147,31				-146			
170	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,99	296,65				294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
171	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстроя Крайс-ояр кр ом 12 11 10 №237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868 (0,09+2*0,58)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	6	3		
172	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,868	97,65				-85				
173	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41				
174	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм // 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,68	112,46				76				
175	ТЕРР65-23-3 Пр. Мынстроя Крайс-ояр кр ом 12 11 10 №237-С	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	28,812	1,84	1,84			53	53			
176	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мынстроя Крайс-ояр кр ом 12 11 10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0099	329,84	67,08	44,91		3	1			
177	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынстроя Крайс-ояр кр ом 12 11 10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868	171,78	67,08	44,91		1	1			
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
178	ТЕРР65-5-8 Пр. Мынстроя Крайс-ояр кр ом 12 11 10 №237-С	Смена движжек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		
179	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350				
180	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заводьялительнo-складские раскды; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПИМ=2%; МАТ=2%; (ЗЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1448,81				1449				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										72303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>												
181	ТЕРр65-3-14 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	1545,22	1517,61	27,61	11,15	15	15		
182	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9		
183	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16		
184	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00953	1316,53	1155,62	80,52		13	11	1	
185	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05546	762,14	640,59	59,84		42	36	3	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>												
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
186	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	16	1
187	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
188	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
189	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
190	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1; ЭМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 6*1	7,44	5,93			52	42		
191	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование. ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент. ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56		
193	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36			
194	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 (Р54)) (МДС35 п.4.60. Тангенциальные раскоды ПЗ=1.06; СЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские раскоды. Материалы ПЗ=2%; СЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	5	61,63				308			
195	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11		
196	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	7,24				-7			
197	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 (Р54)) (МДС35 п.4.60. Тангенциальные раскоды ПЗ=1.06; СЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские раскоды. Материалы ПЗ=2%; СЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
198	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
199	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Тангенциальные раскоды ПЗ=1.06; СЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские раскоды. Материалы ПЗ=2%; СЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
200	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2		2
201	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенкам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4		16
202	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1/1,03	102,3				105			
203	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое стропильство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.1; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (59-56)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	3,09 (911,03)	51,95				161			
205	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,49 (49/100)	4104,85	257,52	769,47	236,42	2011	126	377	116
206	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	50,47 (4911,03)	16,6				838			
207	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,49 (49/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	538	30	2	
208	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
209	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкафа+ВВГ шкафа+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (6,2/100)	2355,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
210	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,795 (79,5/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	303	20	4	
211	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,1; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 (13,3+8/100)	170,84	158,1			53	49		
212	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч. ЗПМ=2% к расч. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДС35 п.4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоковительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11.22 (28*17)*1.02	40.38				453			
214	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоковительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	111.69 (118*79.5+12)*1.02	40.55				4529			
215	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=5%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоковительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	51.306 (133*32*9)*1.02	38.38				1969			
216	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	250.6	36.81	3.44		1253	179	17	
217	Цена поставщика	Коробка распределительная 85х85х40 ПР54 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоковительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51.9				260			
218	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1.19 119*100	183.66	120.92			219	144		
219	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.24 24*100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124479			
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
220	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ручав металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.56 (56*100)	6823.93	375.45	306.56	3.27	3821	210	172	2
221	Цена поставщика	Ручав металлоческий диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64 Завоковительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	57.68 (56*1.03)	51.95				2996			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.									38060			
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	ТЕРп08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделение строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,56 (56/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	625	41	5	13
223	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Запасыительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	57,12 56*1,02	40,38				2307			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
224	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1. 13.7. ОП. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделение строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,022692	345,66	71,56	16,56	0,11	8	2		
225	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделение строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0003	19552,05				-6			
226	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделение строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,3 0,6603*1000	24,87				7			
227	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1. 13.7. ОП. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделение строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,022692	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
228	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
229	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
230	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	ТЕР002-01-002-03 Пр. Инженера Кудрявца №р от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
232	ТЕР002-01-002-04 Пр. Инженера Кудрявца №р от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал  (13-5-10)	8	141,31	141,31			1130	1130		
<b>Итого по разделу 9 Узел учета.</b>									<b>128333</b>			

Раздел 10. Узел учета проектные работы

233	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 к11 Проектирование АСУТП, вкл. начало в пр. также ранее разработанной АСУТП, к установке конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137, ЗПМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137), 2,3,5 Т.ч. При индивидуальной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8, ЗПМ=0,8, МАТ=0,8, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8), Сметная РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5, ЗПМ=0,5, МАТ=0,5, ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к стартовой цене на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>									<b>45679</b>			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					268 007	6 978	1 301	132
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					270 045	8 424	1 893	180
В том числе, справочно:								
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 39-59, 61-62, 25-26, 37-38, 68-69, 73-74, 102-125, 90-91, 99-100, 134-135, 158-162, 164-174, 176-177, 143-144, 155-156, 163, 224-227)					344	242	102	1
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 60, 63-64, 126-127, 129-130, 175, 178-179, 181-185)					79	71	7	
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 71, 76-82, 84-89, 93-98, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 186, 190, 211, 218, 188-189, 192-193, 195-196, 198, 200-203, 205, 207-210, 216, 219-220, 222)					870	532	338	45
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 228-232)					392	392		
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 220, 222)					115	68	48	1
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 39-59, 61-62, 25-26, 37-38, 68-69, 73-74, 102-125, 90-91, 99-100, 134-135, 158-162, 164-174, 176-177, 143-144, 155-156, 163, 224-227)					238	140	98	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61%	=	72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 228-232)							555 676	194 873	11 906	3 987
69%	=	81%*0.85 ФОТ (от 6210) (Поз. 60, 175, 181-185)							40 561			
75%	=	88%*0.85 ФОТ (от 21880) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 71, 76-82, 84-89, 93-98, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 186, 190, 211, 218)							16 410			
76%	=	99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 177) (Поз. 224-227)							135			
89%	=	105%*0.85 ФОТ (от 28849) (Поз. 187-189, 192-210, 212-217, 219-223)							25 676			
96%	=	113%*0.85 ФОТ (от 5901) (Поз. 63-65, 126-131, 178-180)							5 665			
108%	=	141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19051) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-59, 61-62, 68-70, 73-75, 92, 101-125, 134-136, 145, 157-162, 164-174, 176-177)							20 576			
122%	=	143%*0.85 ФОТ (от 4619) (Поз. 25-26, 37-38, 90-91, 99-100, 143-144, 155-156, 163)							5 635			
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32%	=	40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 228-232)							21 278			
40%	=	50%*0.8 ФОТ (от 6210) (Поз. 60, 175, 181-185)							2 484			
48%	=	60%*0.8 ФОТ (от 27781) (Поз. 63-65, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 126-131, 66, 71, 76-82, 84-89, 93-98, 178-180, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 186, 190, 211, 218)							13 335			
52%	=	65%*0.8 ФОТ (от 28849) (Поз. 187-189, 192-210, 212-217, 219-223)							15 002			
48%	=	70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 177) (Поз. 224-227)							85			
56%	=	83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19051) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-59, 61-62, 68-70, 73-75, 92, 101-125, 134-136, 145, 157-162, 164-174, 176-177)							10 659			
61%	=	89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4619) (Поз. 25-26, 37-38, 90-91, 99-100, 143-144, 155-156, 163)							2 818			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС,												
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС,												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы,												
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлоручава,												
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего,												
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы,												
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы,												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>ВСЕГО по смете</b>												
									740 250			

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»  
КОЗАЛОВА Г.Г.