

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего		В том числе		Всего		В том числе	
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
2	О	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИДС35 п.4.64 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПША, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82				21036			
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)	комплект	1	2151,59				2152			
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
7	О	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПША, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,21				21874			
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)	комплект	1	2151,59				2152			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
комплект термомообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Индустрия Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, шпунтеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи сопротивлений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Индустрия Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСГ-НСХ Р1100 L80, кп. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6% ЗМ=5% МАТ=6%! ИДС35 п 4 64 Заготовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% ОЗГ=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2%! ИДС35 п 4 58 Стоимость плав. и упаковки - для электромоброобразования кипля. инспирумента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Индустрия Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, шпунтеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01							
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭЛ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Сбор, хранение ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.56 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
32	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
33	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297			
34	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы, запорная арматура												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Трубопроводы											
35	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00656 (0,08*0,235*1)/100	1685,7,05	895,59	498,67	5,5	94		3	
36	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,556	147,31				-82			
37	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм // 108х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	40,74			163				
38	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	7,08			77				
39	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01105 1,05*100	1223,21	809,12	353,46	3,42	135		4	
40	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,135	07,5			-119				
41	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,105	73,7			192				
42	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	20,132769	3,6	3,6		72		72		
43	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01861 0,0056*0,01105	339,84	67,08	44,91	5	1		1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
44	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена движка диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	6734,44	4405,68	867,55		1369		88	17
45	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	533,19				-1106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=65мм (МДС-35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=5%, МАТ=6%), МДС-35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2% МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система Т3 Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
47	ТЕРМ11-02-022-03 Гр. Министрская Красноярс кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
48	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС-35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=5%, МАТ=6%), МДС-35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ГЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС-35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,115) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
49	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министрская Красноярс кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11		7
50	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	шт.	-2	77,07				-154			
51	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС-35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=5%, МАТ=6%), МДС-35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2% МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
термопреобразователь												
52	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министрская Красноярс кр от 12.11.10 №237-О	Бобышеры, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7		6
53	101-1703	Прокладки резиновые (пластина технического прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	кг	-0,03	26,78				-1			
54	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	шт.	-1	17,63				-18			
55	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	шт.	-1	4,74				-5			
56	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода «текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, М_Т=4,3»	шт.	-1	10,01				-10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
58	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,342	48,82				-2			
59	Цена поставщика	Комплект термообразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и болышкой МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КПИДА используем ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730			

сборные краны

60	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
61	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
62	108-0081	Болышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
63	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
64	301-3240	Коплянки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
65	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
66	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
67	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	26,28				-28			
68	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			

кран шаровый приварной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
70	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стал- ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 5... мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
71	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стал- ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33				121			
72	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
трубопроводы, запорная арматура												
73	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075*2)/100	13562,43	895,59	486,67	5,5	20	1	1	
74	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18			
75	ТСЦ-507-2292	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-45x4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	43,59				87			
76	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,655*2-0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1	
77	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,26	107,5				-28			
78	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм // 76x3,5-38x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60			
79	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в п/е-кущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Прокаладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0045 10-45/100	10937.16	683.12	289.92	2.82		49	3	1
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.45	97.65					-44		
82	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.45	102.3					46		
83	ТЕР16-07-005-02 Пр. Инститров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0041 0.0025+*0015	329.84	67.08	44.91			1	1	
84	ТЕР16-07-005-01 Пр. Инститров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0045	171.76	67.08	44.91			1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
85	ТЕР65-5-8 Пр. Инститров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01 1/100	42390.71	3215.52	330.5			424	32	3
86	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08					-350		
87	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводейственные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗГМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	1232.57					1233		
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
88	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Инститров Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36				21	10	
89	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-32, кл.В) (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводейственные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструментов ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Текущие цены	шт	1	15929.3					15929		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	12	13
91	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
92	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	комплект	1	1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
93	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Боббишки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7		6
94	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
95	ТСЦ-108-0081	Боббишки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
96	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
97	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
98	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
99	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
100	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
101	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б2711, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
102	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
103	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	1	3810,84				3811			
		МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗМ=1,2%); МДС35 п 4 58 Скорость плавн и ударной - для электрооборудования. КИП/ИА инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
сборка, воздухоотводчики												
105	ТЕРм12-10-001-01 Пр Индустров Крайсюрр кр от 12 11 10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,02 2700	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
106	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,06	26,78				-2			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
107	108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	17,63				-35			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
108	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контрожкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	2	12,37				25			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
109	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	4,74				-9			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
110	507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	10,01				-20			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
111	ТЕР24-01-033-01 Пр Индустров Крайсюрр кр от 12 11 10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
112	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	28,28				-57			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
113	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	2	29,42				59			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
114	ТЕР18-06-003-10 Пр Индустров Крайсюрр кр от 12 11 10 №237-О	Установка воздухоотводчиков Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		184	18	18	
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
115	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-1	32,88				-33			
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
запорная арматура												
116	ТЕР16-05-001-03 Пр Индустров Крайсюрр кр от 12 11 10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворот диск.ст. фланцевый Ду 100мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07		0,3	760	61	28
		1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные к стали ВСтЗспЗ, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 10. мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510			
118	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 03 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	148,69				595			
119	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 0С мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	1161,15				2322			
Краны шаровые фланцевые												
120	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-С	Врезка в действующие внутренние сети трубопровода отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
121	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условно о прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51			
122	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 16КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136			
123	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приверку диаметром 32 мм // фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700			
124	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // Ду32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
125	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0016	31424,22				-50			
126	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0032 0,00162	31424,22				101			
127	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308			
128	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	ТСЦ-509-0966	Прокаладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05							
130	ТСЦ-509-0966	Прокаладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,0022	2573,05							
Трубопроводы												
131	ТЕР16-02-004-04 Гр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01206 10,08*-0,2367+0,897/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	203	11	6	
132	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,206	147,31							
133	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) толщиной стенки 108х6-89х6 мм // 108х4,5-89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	48,42							
134	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	77,08							
135	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,89	296,65							
136	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00395 10,375*2-0,845/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3	
137	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,995	97,65							
138	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4							
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,845	102,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ТЕРр65-23-3 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1000 м3 объема здания	20.132769	1,84	1,84			37			
141	ТЕР16-07-005-02 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0.01206	329,84	67,08	44,91		4	1	1	
142	ТЕР16-07-005-01 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0.00995	171,78	67,08	44,91		2	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
143	ТЕРр65-5-8 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 шт.	0.01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
144	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	шт.	-1	350,08				-350			
145	Цена поставки	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Демонтажные работы												
146	ТЕРр65-3-13 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 шт. арматуры	0.03 (2+1)/100	944,09	934,89	9,2	3,72	28			
147	ТЕРр65-14-4 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0.04 (1+3)/100	762,14	640,59	59,84		30	26	2	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
148	ТЕРм11-06-001-01 Пр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37.	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
149	Цена поставки	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Завоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 0,2*7,00	1599,08	115,77	329,12	53,64				
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0,2*2	71,04							
152	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5 2*1*1	7,44	5,93				45	36	
153	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Трансформаторные раскоды; ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские раскоды; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стойкость пары и увлажки для электрооборудования, КПД,а устройства ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
154	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопучкава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3 4*1	43,45	11,14				217	56	
155	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24					-36		
156	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Трансформаторные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Запасовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	4	61,63					247		
157	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Трансформаторные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Запасовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	1	63,79					64		
158	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26	
159	цена поставщика	Выключатели автоматические ВАА7-29 2Р 6А (Трансформаторные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗЛМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	2	232,46					465		
160	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,69*7,000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35		29	1	1
161	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1*7*00	4052,39	449,03	1604,09	410,14		41	4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	ТСЦ-103-0351 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	1,03 1:1,03	102,3				105			
163	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
164	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	3,09 3:1,03	51,95				161			
165	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметры до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,305 30,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1252	79	235	72
166	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	31,415 0,305*103	16,6				521			
167	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (е.и.газ- пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,305	1098,2	60,7	4,54	0,15	335	19	1	
168	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Пигающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
169	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и ганелям сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ з ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
170	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,445	381,34	24,78	4,54	0,15	170	11	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых манюабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.258 (10.8+15.1/100)	170.84	158.1			44	41		
172	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0.75 (МДС35 п. 4.64 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1.236 1.21.00	6.47				8			
173	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	11.22 111.02	40.38				453			
174	Цена поставщика	Кабель Витга пара экранированная ГТР 2РР 2АМВГ сат 5Е (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	70.89 (15+44.5+10)/1.02	40.55				2875			
175	Цена поставщика	Кабель Витга пара УТР 2Х2АМВГ сат 5Е (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	31.926 (10.8+16.5+4)/1.02	38.38				1225			
176	ТЕРМ08-03-Е45-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (шкив) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	4	230.6	35.81	3.44		1002	143	14	
177	Цена поставщика	Коробка распеачная олп 85Х85Х40 ПР54 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	51.9				208			
178	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0.98 98/100	183.66	120.92			180	119		
179	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.2 20/100	3205.82	191.52	4.54	0.15	1041	38	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
180	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ружав металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.1 (13.9/100)	3623.93	375.45	306.56	3.27	682	38	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 МАТ=1,06); Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,3 (10)*1,03	51,95				535			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. 6785												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
182	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 5 мм ² (Питэжущий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,1 (10)*1,00	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1	
183	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДСЗ5 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п 4 64 Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,2 (10)*1,02	40,38				412			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. 1460												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
184	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01107	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1		
185	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2			
186	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "А-фрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
187	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к рас., ЗПМ=2, МАТ=2 к рас., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01107	691,31	143,11	33,1	0,22	8	2		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. 287												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
188	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
189	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предначиненных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам; коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индекс изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5	
191	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индекс изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13				1447	1447	
192	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-С	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индекс изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал	6	141,31	141,31				848	848	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
114442												

Раздел 10. Узел учета проектные работы

193	СВЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7. Часть проектной документации. ТО (проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к исполнителям конкретного объекта управления см 0,05 от 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭП=0,137). ЗИМ=0,137 к раск. ЗПМ=0,137. МАТ=0,137 к раск. ТЗ=0,137. ТЗМ=0,137). При обстоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8. ЗИМ=0,8 к раск. ЗПМ=0,8. МАТ=0,8 к раск. ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8). Сметные РЛ ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5. ЗИМ=0,5 к раск. ЗПМ=0,5. МАТ=0,5 к раск. ТЗ=0,5. ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
45679												

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	152 763	5 673	651	78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к играм	154 008	6 637	932	105
В том числе: справочно:				

МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего транспорта по внутрицеховым путям (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-41, 43, 25-26, 49-53, 68-84, 66-67, 90-91, 101, 113-139, 141-142, 99-100, 111-112, 184-187)	195	141	54
--	-----	-----	----

МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37-38, 42, 44-45, 85-86, 140, 143-144, 146-147)	51	47	4
---	----	----	---

МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 88, 93-98, 103-103, 105-110 148, 152, 171, 178, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165, 167-170, 176, 179-180, 182)	496	331	165	27
--	-----	-----	-----	----

МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48(102) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 188-192)	349	349	
---	-----	-----	--

МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охр-ной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 180, 182)	20	12	9
---	----	----	---

МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строит-тельстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-41, 43, 25-26, 49-50, 68-84, 66-67, 90-91, 101, 113-139, 141-142, 99-100, 111-112, 184-187)	134	82	52
---	-----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 59296) (Поз. 188-192)												
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 4163) (Поз. 37-38, 42, 140, 146-147)												
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 88, 93-98, 102-103, 105-110, 148, 152, 171, 178)												
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)												
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)												
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 44-46, 85-87, 143-145)												
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11938) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-41, 43, 49-51, 68-84, 90-92, 101, 113-139, 141-142)												
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 66-67, 99-100, 111-112)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 59296) (Поз. 188-192)												
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4163) (Поз. 37-38, 42, 140, 146-147)												
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18363) (Поз. 44-46, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 85-87, 47, 52-58, 60-65, 143-145, 88, 93-98, 102-103, 105-110, 148, 152, 171, 178)												
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16413) (Поз. 149-151, 154-170, 172-177, 179-183)												
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 184-187)												
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11938) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-41, 43, 49-51, 68-84, 90-92, 101, 113-139, 141-142)												
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 66-67, 99-100, 111-112)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.												
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы.												
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава.												
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрысочные и теплоизоляционные работы												
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы.												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												

РАСЧЕТЫ ПРОБЕРЕНА
СБ-ПРО-МУН-КОС
[Подпись]
ТИМОШЕНКО Т.А.

