

ОАПУ № АУТВР в МКД МО г. Норильск  
р-н Талнах, ул. Игарская, д. 44

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Смета № АУТВР - 618

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Игарская, д.44 (подъезды № 1,2)  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Игар.44/1-07/2016-АУТВР.

Инв. № \_\_\_\_\_ руб.  
Договор подряда КОС - 126 / 15  
На сумму: 507 403 руб.  
Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.  
от 26 . 05 . 20 15 г.  
с НДС 598 735,54 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер  
Главный бухгалтер  
Зам.директора по экономике  
Главный энергетик  
Начальник службы ЭРНС ТВСиК



Подрядчик:

И.В. Леготин  
Н.Н. Калинина  
Н.Б. Третьякова  
В.В. Дацюк  
Н.И. Сергеева  
Генеральный директор А.В. Белог





| № пп   | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм.     | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |         |        |             |         |       | Общая стоимость, руб. |             |         |
|--|---|---|--------------|-------|-------------------------|---------|--------|-------------|---------|-------|-----------------------|-------------|---------|
|  |   |   |              |       | Всего                   |         |        | В том числе |         |       | Всего                 | В том числе |         |
|  |   |   |              |       | Осн.Зп                  | Эк.Маш. | ЗпМех  | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпМех |                       | Осн.Зп      | Эк.Маш. |
| 1  | 2   | 3   | 4            | 5     | 6                       | 7       | 8      | 9           | 10      | 11    | 12                    | 13          |         |
| <b>Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС.</b> |   |   |              |       |                         |         |        |             |         |       |                       |             |         |
| <b>Приборы и оборудование</b>                |   |   |              |       |                         |         |        |             |         |       |                       |             |         |
| 1  | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 2     | 20,69                   | 10,36   |        |             |         | 41    | 21                    |             |         |
| 2  | О   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 2     | 15265,12                |         |        |             |         | 30530 |                       |             |         |
| 3  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединении | 2     | 201,76                  | 10,94   | 6,83   |             |         | 404   | 22                    | 14          |         |
| 4  | 507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -4    | 77,07                   |         |        |             |         | -308  |                       |             |         |
| 5  | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 2     | 1005,52                 |         |        |             |         | 2011  |                       |             |         |
| <b>комплект термопреобразователей</b>        |   |   |              |       |                         |         |        |             |         |       |                       |             |         |
| 6  | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02                 | 723,98  | 594,46 |             |         | 96    | 14                    | 12          |         |
| 7  | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,06 | 26,78                   |         |        |             |         | -2    |                       |             |         |
| 8  | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2    | 17,63                   |         |        |             |         | -35   |                       |             |         |
| 9  | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 4,74                    |         |        |             |         | -9    |                       |             |         |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4        | 5             | 6       | 7     | 8 | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|----------|---------------|---------|-------|---|------|-----|----|----|----|
| 10 | 507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 10,01   |       |   |      | -20 |    |    |    |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 14,02   | 11,74 |   | 28   | 23  |    |    |    |
| 12 | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,084        | 43,82   |       |   | -4   |     |    |    |    |
| 13 | Цена поставщика  | Комплект термомообразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой<br>(МДС п. 4.60. Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС п. 4.58. Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, КИП,А, измерителя ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 1933,08 |       |   | 1938 |     |    |    |    |

сбросные краны

|    |  |  |         |               |         |        |        |     |     |    |    |  |
|----|--|--|---------|---------------|---------|--------|--------|-----|-----|----|----|--|
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | 100 шт. | 0,03          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 144 | 22 | 18 |  |
| 15 | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | кг      | -0,09         | 26,78   |        |        |     | -2  |    |    |  |
| 16 | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -3            | 17,63   |        |        |     | -53 |    |    |  |
| 17 | ТСЦ-302-1236   | Сроны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | шт.     | 3             | 12,37   |        |        |     | 37  |    |    |  |
| 18 | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -3            | 4,74    |        |        |     | -14 |    |    |  |
| 19 | 507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -3            | 10,01   |        |        |     | -30 |    |    |  |
| 20 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | 1 шт.   | 3<br>0,03*100 | 38,21   | 8,77   |        | 115 | 26  |    |    |  |
| 21 | 302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -3            | 28,28   |        |        |     | -85 |    |    |  |

| 1                               | 2  | 3   | 4                     | 5                          | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|------|----|----|
| 22                              | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 3                          | 29,42    |        |        |      |      | 88   |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |  |   |                       |                            |          |        |        |      |      |      |    |    |
| 23                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, задвижек, затворов, кг апанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из сталь-ных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 2                          | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 439  | 31   |    | 16 |
| 24                              | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | -4                         | 77,07    |        |        |      | -308 |      |    |    |
| 25                              | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 4                          | 89,82    |        |        |      | 359  |      |    |    |
| 26                              | ТСЦ-301-3266   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 2                          | 941,94   |        |        |      |      | 1884 |    |    |
| Трубопроводы                    |  |   |                       |                            |          |        |        |      |      |      |    |    |
| 27                              | ТЕРр65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,02<br>(2)/100            | 477,35   | 427,72 | 23,98  |      |      | 10   | 9  |    |
| 28                              | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газос-абжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (труба бу)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,02<br>2/100              | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 219  | 14   | 6  |    |
| 29                              | ТСЦ-302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -2                         | 97,65    |        |        |      | -195 |      |    |    |
| 30                              | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газос-абжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,0044<br>(0,072*0,39)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 54   | 4    | 2  |    |
| 31                              | 302-3293   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -0,44                      | 107,5    |        |        |      | -47  |      |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4                  | 5                                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------------------|--|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 32 | ТСЦ-507-2279  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37               | шт.                | 1                                      | 33,06    |        |        |      | 66  |    |    |    |
| 33 | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                  | 0,3                                    | 173,7    |        |        |      | 52  |    |    |    |
| 34 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,00988<br>(0,045*2+0,1*3+1*1+1*1*100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 108 | 7  | 3  |    |
| 35 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | м                  | -0,388                                 | 97,65    |        |        |      | -96 |    |    |    |
| 36 | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 2                                      | 25,12    |        |        |      | 50  |    |    |    |
| 37 | ТСЦ-507-1973  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37                  | шт.                | 1                                      | 21,56    |        |        |      | 22  |    |    |    |
| 38 | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                  | 0,78                                   | 136,2    |        |        |      | 106 |    |    |    |
| 39 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопровода | 0,0041<br>(0,027*0,39*100)             | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 45  | 3  | 1  |    |
| 40 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | м                  | -0,41                                  | 97,65    |        |        |      | -40 |    |    |    |
| 41 | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 2                                      | 25,12    |        |        |      | 50  |    |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|-------|----|----|----|
| 42   | ТСЦ-103-0346  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | 0,35                      | 80,92    |         |       |   | 28    |    |    |    |
| 43   | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,0044                    | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 1     |    |    |    |
| 44   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,01398<br>0,0041+0,00988 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 2     | 1  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |   |   |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |
| 45   | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,02                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848   | 64 | 7  |    |
| 46   | 302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-66р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                        | 350,08   |         |       |   | -700  |    |    |    |
| 47   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(ИДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы, Материаль. ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                    | 2                         | 929,83   |         |       |   | 1860  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС. |   |   |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.          |   |   |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |
| Приборы и оборудование                         |   |   |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |
| 48   | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.                 | 2                         | 20,69    | 10,36   |       |   | 41    | 21 |    |    |
| 49   | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БГ. 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 л.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 2                         | 15265,12 |         |       |   | 30530 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2  | 3  | 4            | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 50                                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1 соединение | 2             | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 404  | 22 | 14 |    |
| 51                                   | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.          | -4            | 77,07   |        |        |   | -308 |    |    |    |
| 52                                   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект     | 2             | 1005,52 |        |        |   | 2011 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |  |  |              |               |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 53                                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.      | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 54                                   | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг           | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 55                                   | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2            | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 56                                   | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 2             | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 57                                   | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2            | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 58                                   | 507-2630   | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2            | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 59                                   | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 2<br>0,02*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 60                                   | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2            | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 61                                   | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 1БЭ27Т1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 2             | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |



| 1      | 2   | 3   | 4       | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|---|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 62     | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | 1 шт.   | 2             | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   |    |    |    |
| 63     | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | кг      | -0,084        | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 64     | О   | Цена поставщика<br>Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к рас.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к рас.; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электросборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2             | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сброса |   |   |         |               |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 65     | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | 100 шт. | 0,05          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 240  | 36 |    | 30 |
| 66     | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | кг      | -0,15         | 26,78   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 67     | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | шт.     | -5            | 17,63   |        |        |   | -88  |    |    |    |
| 68     | ТСЦ-302-1236  | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57  | шт.     | 5             | 12,37   |        |        |   | 62   |    |    |    |
| 69     | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57  | шт.     | -5            | 4,74    |        |        |   | -24  |    |    |    |
| 70     | 507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57  | шт.     | -5            | 10,01   |        |        |   | -50  |    |    |    |
| 71     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57  | 1 шт.   | 5<br>0,05*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 191  | 44 |    |    |
| 72     | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57   | шт.     | -5            | 28,28   |        |        |   | -141 |    |    |    |
| 73     | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА=4,57  | шт.     | 5             | 29,42   |        |        |   | 147  |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                          | 2  | 3  | 4        | 5    | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|----------|------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 74                         | ТЕР18-06-003-10<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 шт.    | 2    | 194,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 368  | 36  | 36 | 1  |
| 75                         | 507-0944   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -2   | 32,88  |       |       |     | -66  |     |    |    |
| краны шаровые под приварку |  |  |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 76                         | ТЕР16-07-003-03<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 врезка | 4    | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 564  | 203 | 35 |    |
| 77                         | ТСЦ-103-0051   | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | м        | -1,6 | 50,19  |       |       |     | -80  |     |    |    |
| 78                         | ТСЦ-302-1136   | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18В для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -4   | 57,69  |       |       |     | -231 |     |    |    |
| 79                         | ТСЦ-302-1823   | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | 4    | 777,1  |       |       |     | 3108 |     |    |    |
| запорная арматура          |  |  |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 80                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт.    | 1    | 219,26 | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15  | 8  |    |
| 81                         | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -2   | 77,07  |       |       |     | -154 |     |    |    |
| 82                         | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | 2    | 89,82  |       |       |     | 180  |     |    |    |
| 83                         | ТСЦ-301-3266   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.      | 1    | 941,94 |       |       |     | 942  |     |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 84 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ссединение | 0,5                | 201,76   | 10,94 | 6,83  |     | 101  | 5  | 12 | 13 |
| 85 | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | Т            | -0,0004            | 31424,22 |       |       |     | -13  |    |    |    |
| 86 | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | Т            | 0,0008<br>0,0004*2 | 31424,22 |       |       |     | 25   |    |    |    |
| 87 | 507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1                 | 77,07    |       |       |     | -77  |    |    |    |
| 88 | ТСЦ-507-1000  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                  | 89,82    |       |       |     | 90   |    |    |    |
| 89 | ТСЦ-509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | -0,0005            | 2573,05  |       |       |     | -1   |    |    |    |
| 90 | ТСЦ-509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | 0,001<br>0,0005*2  | 2573,05  |       |       |     | 3    |    |    |    |
| 91 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисктокий стальной фланцевый ДУ65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1                  | 379,77   | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 |    |
| 92 | 507-0986  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2                 | 127,62   |       |       |     | -255 |    |    |    |
| 93 | ТСЦ-507-1001  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 2                  | 110,58   |       |       |     | 221  |    |    |    |
| 94 | ТСЦ-301-3267  | Затворы гидравлические диаметром дс 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1                  | 1007,72  |       |       |     | 1008 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|--|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| Трубопроводы |   |  |                       |                              |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 95           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,037<br>(0,07/000           | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 106  | 7  | 3  |    |
| 96           | 302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -С,Е7                        | 107,5    |        |        |      | -94  |    |    |    |
| 97           | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | 0,Е7                         | 173,7    |        |        |      | 151  |    |    |    |
| 98           | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0186<br>(0,118**+ ,271/000 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 203  | 13 | 5  |    |
| 99           | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -1,36                        | 97,65    |        |        |      | -182 |    |    |    |
| 100          | ТСЦ-507-1974  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.                   | 5                            | 25,4     |        |        |      | 127  |    |    |    |
| 101          | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | 1,27                         | 136,2    |        |        |      | 173  |    |    |    |
| 102          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,07536<br>(0,059**+1,30/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 168  | 10 | 4  |    |
| 103          | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -1,336                       | 97,65    |        |        |      | -150 |    |    |    |
| 104          | ТСЦ-507-1972  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4                            | 20,4     |        |        |      | 82   |    |    |    |

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5                              | 6        | 7       | 8     | 9 | 10  | 11     | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|-------|---|-----|--------|----|----|
| 105  | ТСЦ-103-0346   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с отнятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М                     | 1,3                            | 80,92    |         |       |   | 105 |        |    |    |
| 106  | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 1000 м3 объема здания | 14,847333<br>222713/271000     | 1,84     |         |       |   | 27  | 27     |    |    |
| 107  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м трубопровода    | 0,0087                         | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   |     | 3      | 1  |    |
| 108  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м трубопровода    | 0,03396<br>0,01536*0,0186      | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   |     | 6      | 2  | 2  |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора      |  |   |                       |                                |          |         |       |   |     |        |    |    |
| 109  | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 шт.               | 0,02                           | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   |     | 848    | 64 | 7  |
| 110  | 302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6б5 диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | -2                             | 350,08   |         |       |   |     | -700   |    |    |
| 111  | Цена поставщика  | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены           | шт                    | 2                              | 929,83   |         |       |   |     | 1860   |    |    |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.   |  |   |                       |                                |          |         |       |   |     | 123685 |    |    |
| Раздел 3. Демонтажные работы                     |  |   |                       |                                |          |         |       |   |     |        |    |    |
| 112  | ТЕР65-14-3<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 100 м трубопровода    | 0,02158<br>(2,04+0,118*7)/1000 | 477,35   | 427,72  | 23,98 |   |     | 10     | 9  | 1  |
| 113  | ТЕР65-14-4<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м трубопровода    | 0,0105<br>1,05/1000            | 762,14   | 640,59  | 59,84 |   |     | 8      | 7  | 1  |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы            |  |   |                       |                                |          |         |       |   |     | 847    |    |    |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |  |   |                       |                                |          |         |       |   |     |        |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4      | 5                 | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|--------|-------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 114 | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Шиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  |                   | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   |    |    |    |
| 115 | Цена поставщика  | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 П54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.; ЭГМ=2%, МАТ=2%, к раск.; ТЗ=2%, ТЭМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт     |                   | 5638,99  |        |        |       | 5639  |    |    |    |
| 116 | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м  | 0,008<br>0,4-1,00 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 117 | ТСЦ-509-0064   | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37  | м      | 0-3<br>С-2        | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 118 | ТЕРМ11-03-001-01<br>Пр. Министров Краснояр кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.  | 4-+1              | 7,44     | 5,93   |        |       | 45    | 36 |    |    |
| 119 | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПГЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     |                   | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |
| 120 | ТЕРМ08-02-411-04<br>Пр. Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 3                 | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    |
| 121 | ТСЦ-509-0090   | Переемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.    | -2                | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |    |
| 122 | Цена поставщика  | Сальники ввертные (РГ-25 ПР54)<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 2                 | 61,63    |        |        |       | 123   |    |    |    |
| 123 | ТЕРМ08-02-411-05<br>Пр. Министров Краснояр кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 2                 | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    |
| 124 | ТСЦ-509-0090   | Переемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.    | 2                 | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |    |
| 125 | Цена поставщика  | Сальники ввертные (РГ-29 ПР54)<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                 | 63,79    |        |        |       | 64    |    |    |    |

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|---|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|
| 126 | цена поставщика   | Сальники свертные (РГ-42 IP54)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.   | 1                      | 131,91   |         |         |        | 132 |    |    |    |
| 127 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    |
| 128 | цена поставщика   | Выполнители автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                   | шт.   | 2<br>1+1               | 232,46   |         |         |        | 465 |    |    |    |
| 129 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 Т   | 0,00178<br>0,89*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59  | 2  | 2  |    |
| 130 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,03<br>(1+2)/100      | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 |
| 131 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |
| 132 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 2,06<br>2*1,03         | 102,3    |         |         |        | 211 |    |    |    |
| 133 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,06<br>6/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 409 | 23 | 18 |    |
| 134 | цена поставщика   | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 6,18<br>6*1,03         | 91,85    |         |         |        | 568 |    |    |    |
| 135 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                       | 6       | 7      | 8      | 9      | 10 | 11   | 12 | 13  |
|-----|---|--|-------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|----|------|----|-----|
| 136 | Цена поставщика   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 3,09<br>-37,03          | 51,95   |        |        |        |    | 161  |    |     |
| 137 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Труба виниляговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,25<br>±=1/00          | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 |    | 1026 | 64 | 192 |
| 138 | Цена поставщика   | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 35,75<br>С2-7/03        | 16,6    |        |        |        |    | 427  |    |     |
| 139 | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара-питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | Д,33<br>(2±=9)/00       | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   |    | 362  | 20 | 1   |
| 140 | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | Д,36<br>-(1+ -2-9)/00   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    |    | 67   | 4  | 1   |
| 141 | ТЕРМ08-02-405-01<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | С 6,62<br>(1,2 -2-9)/00 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   |    | 146  | 26 | 18  |
| 142 | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,9<br>(16-7)/00        | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   |    | 343  | 22 | 4   |
| 143 | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | С,38<br>(11,-2)/00      | 170,84  | 158,1  |        |        |    | 41   | 38 |     |
| 144 | Цена поставщика   | Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 1,336<br>(1,3 -1,03     | 6,47    |        |        |        |    | 8    |    |     |



| 1   | 2  | 3  | 4          | 5                           | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12  | 13     |
|---|--|--|------------|-----------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|--------|
| 145   | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены   | М          | 11,22<br>(11)*1,02          | 40,38   |        |        |      | 453  |     |     |        |
| 146   | Цена поставщика  | Кабель витая пара экранированная FTP 2*2R 24*AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены              | М          | 95,88<br>(8*74+12)*1,02     | 40,55   |        |        |      | 3888 |     |     |        |
| 147   | Цена поставщика  | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                                 | М          | 53,856<br>(25*16+11,8)*1,02 | 38,38   |        |        |      | 2067 |     |     |        |
| 148   | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 7<br>6+1                    | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1754 | 251 | 24  |        |
| 149   | Цена поставщика  | Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                                 | шт         | 6                           | 51,9    |        |        |      | 311  |     |     |        |
| 150   | Цена поставщика  | Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                               | шт         | 1                           | 180,56  |        |        |      | 181  |     |     |        |
| 151   | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 концов | 0,92<br>92/100              | 183,66  | 120,92 |        |      | 169  | 111 |     |        |
| 152   | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 жил    | 0,24<br>(24)/100            | 5203,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46  | 1   |        |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                           |  |  |            |                             |         |        |        |      |      |     |     | 119209 |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |  |  |            |                             |         |        |        |      |      |     |     |        |
| 153   | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,5<br>(50)/100             | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 3412 | 188 | 153 | 2      |
| 154   | цена поставщика  | Рукава металлические диаметром 22 мм F3-Ц-X<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены   | М          | 51,5<br>0,5*103             | 51,95   |        |        |      | 2675 |     |     |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                 | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12  | 13' |
|---|---|--|-------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 155   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Руква металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлоруква Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                             | 100 м | 0,44<br>(44)/1,00 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 3003 | 165 | 135 | 1   |
| 156   | Цена поставщика   | Руква металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные раскнды ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Завомотвительно-складские раскнды. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М     | 45,32<br>0,44*103 | 91,85   |        |        |      | 4163 |     |     |     |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоруква. |   |  |       |                   |         |        |        |      |      |     |     |     |

## Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

|   |   |   |       |                        |         |       |      |      |       |    |    |   |
|---|---|---|-------|------------------------|---------|-------|------|------|-------|----|----|---|
| 157   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Загипивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,5                    | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3  | 558   | 36 | 5  |   |
| 158   | Цена поставщика   | Кабель силовой ВВГнг-Эх1,5<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные раскнды ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Завомотвительно-складские раскнды. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 5,1<br>0,5*1,02        | 40,38   |       |      |      | 2059  |    |    |   |
| 159   | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Загипивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,44<br>(44)/1,00      | 1098,2  | 60,7  | 4,54 | 0,15 | 483   | 27 | 2  |   |
| 160   | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Загипивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 3,52<br>(88+264)/100   | 381,34  | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 1342  | 87 | 16 | 1 |
| 161   | Цена поставщика   | Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные раскнды ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Завомотвительно-складские раскнды. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                           | М     | 269,28<br>(269)/1,02   | 40,55   |       |      |      | 10919 |    |    |   |
| 162   | Цена поставщика   | Кабель Витая пара УТР 2Х24АWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные раскнды ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64 Завомотвительно-складские раскнды. Материалы ПЗ=2%; (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 134,64<br>(44+88)/1,02 | 38,38   |       |      |      | 5167  |    |    |   |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |       |                        |         |       |      |      |       |    |    |   |

## Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

41093

| 1   | 2   | 3   | 4                                  | 5                               | 6        | 7      | 8     | 9    | 10 | 11  | 12 | 13 |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|------|----|-----|----|----|
| 163   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену. № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,010111<br>(0.3160+0.6951)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 3  | 1   |    |    |
| 164   | 113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену. № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | Т                                  | -0,0001                         | 19552,05 |        |       |      | -2 |     |    |    |
| 165   | ТСЦ-101-4164  | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену. № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг                                 | 0,1<br>0,0001*1000              | 24,87    |        |       |      | 2  |     |    |    |
| 166   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЭМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену. № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,010111                        | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 7  | 1   |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |   |   |                                    |                                 |          |        |       |      |    | 183 |    |    |

## Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|  |  |   |                |               |         |         |  |  |      |       |  |  |
|--|--|---|----------------|---------------|---------|---------|--|--|------|-------|--|--|
| 167  | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник | 1             | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22    |  |  |
| 168  | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1             | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6     |  |  |
| 169  | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 100 точек      | 0,02          | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5     |  |  |
| 170  | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система      | 1             | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447  |  |  |
| 171  | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 канал        | 2<br>(8*4-10) | 141,31  | 141,31  |  |  | 283  | 283   |  |  |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. |  |   |                |               |         |         |  |  |      | 86653 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ:  |  |   |                |               |         |         |  |  |      |       |  |  |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12   | 13   |        |        |      |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|------|------|--------|--------|------|------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 164782 | 3926 | 905  | 77     |        |      |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 166464 | 5154 | 1359 | 104    |        |      |      |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      |        |        |      |      |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-26, 28-44, 20-22, 50-51, 74-105, 107-108, 59-61, 71-73, 163-166)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 239    | 181  | 58   |        |        |      |      |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛГ-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 27, 45-46, 106, 109-110, 112-113)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 29     | 27   | 2    |        |        |      |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151, 115-117, 120-121, 123-124, 127, 129-133, 135, 137, 139-142, 148, 152-153, 155, 157, 159-160) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 766    | 513  | 253  | 27     |        |      |      |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2036 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 167-171)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 264    | 264  |      |        |        |      |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 153, 155, 157, 159-160)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 220    | 136  | 84   | 1      |        |      |      |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новис строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-26, 28-44, 20-22, 50-51, 74-105, 107-108, 59-61, 71-73)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 162    | 104  | 56   |        |        |      |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      | 362634 | 114162 | 8549 | 2303 |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      | 93109  |        |      |      |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      |        |        |      |      |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27388  |      |      |        |        |      |      |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1308) (Поз. 27, 106, 112-113)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 902    |      |      |        |        |      |      |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 12315) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9237   |      |      |        |        |      |      |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 50     |      |      |        |        |      |      |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 36880) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 32823  |      |      |        |        |      |      |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 45-47, 109-111)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3146   |      |      |        |        |      |      |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14685) (Поз. 3-5, 23-26, 28-44, 50-52, 74-105, 107-108)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15860  |      |      |        |        |      |      |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 59-61, 71-73)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3703   |      |      |        |        |      |      |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      | 51660  |        |      |      |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      |        |        |      |      |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 167-171)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14367  |      |      |        |        |      |      |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1308) (Поз. 27, 106, 112-113)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 524    |      |      |        |        |      |      |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15593) (Поз. 45-47, 1, 6-12, 14-19, 109-111, 48, 53-58, 62-63, 65-70, 114, 118, 143, 151)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7485   |      |      |        |        |      |      |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 36880) (Поз. 115-117, 120-142, 144-150, 152-162)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19177  |      |      |        |        |      |      |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 32     |      |      |        |        |      |      |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14685) (Поз. 3-5, 23-26, 28-44, 50-52, 74-105, 107-108)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8224   |      |      |        |        |      |      |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 59-61, 71-73)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1851   |      |      |        |        |      |      |
| Итого по смете:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |      |      |        |        |      |      |
| Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 70035  |      |      |        |        |      |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 123685 |      |      |        |        |      |      |

Гранд-СМЕТА

| 1                     | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
| Итого по разделу 3    | Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 847           |    |    |    |
| Итого по разделу 4    | Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |   |   |   |   |   | 119209        |    |    |    |
| Итого по разделу 5    | Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |   |   |   |   |   | 65698         |    |    |    |
| Итого по разделу 6    | Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   | 41093         |    |    |    |
| Итого по разделу 7    | Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.             |   |   |   |   |   |   |   | 183           |    |    |    |
| Итого по разделу 8    | Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   | 86653         |    |    |    |
| Итого                 |  |   |   |   |   |   |   |   | 507403        |    |    |    |
| В том числе:          |  |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
| Материалы             |  |   |   |   |   |   |   |   | 150815        |    |    |    |
| Машины и механизмы    |  |   |   |   |   |   |   |   | 8549          |    |    |    |
| ФОТ                   |  |   |   |   |   |   |   |   | 116465        |    |    |    |
| Оборудование          |  |   |   |   |   |   |   |   | 89108         |    |    |    |
| Накладные расходы     |  |   |   |   |   |   |   |   | 93109         |    |    |    |
| Сметная прибыль       |  |   |   |   |   |   |   |   | 51660         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b> |  |   |   |   |   |   |   |   | <b>507403</b> |    |    |    |

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

С 5 ПТО МУП «КОС»

КОЗЛОВА Г.Г.

