


Смета № АУТВР - 323

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»  
  
Е.Н. Борисевич  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Комсомольская д.17 (подъезд № 5) корп 3  
103 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Кмс-17-02/2016-АУТВР.Том2

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Комсомольская, д.17 К.3 

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 325 236 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Взыщине:

Главный инженер  И.В. Летоини

Главный бухгалтер  Н.Н. Калининна

Зам. директора по экономике  Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика  В.В. Лебелова

Зам. Главного инженера  Е.М. Фурман



от 26 / 05 / 20 15 г.  
с НДС 383 778,48 руб.

Подпись:

Генеральный дир



А.В. Белов





Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.Злп	Эк.Маш.	Злп/Мех	В том числе	Всего	Осн.Злп	Эк.Маш.	Злп/Мех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-03 Тр. Мичуринское Квартал-кр Оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик. преобразователь. устанавливаемые на фланцевые соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36				41	21	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-25, кл Б) МДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ЗЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительные-кладовские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ЗЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п.4.66. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КИП/ИД Инструмент на ПЗ=1,015, ЗЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	шт	2	15265.13					30530		
3	ТЕР16-02-007-01 Тр. Мичуринское Квартал-кр Оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/125мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201.76	10,94	6,83			404	22	14
4	ТСС-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77.07					-308		
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм (МДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ЗЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительные-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЗЭП=2% ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	комплект	2	1005.52					2011		
комплект термообразователей												
6	ТЕРМ12-10-001-01 Тр. Мичуринское Квартал-кр Оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46			96	14	12
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2		
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35		
9	301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9		



Гранд-СМЕТА		3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82							
13	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В. с гильзой и бобышкой ИМС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИМС35 п. 4.64. Заготовительные расходы складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИМС35 п. 4.66. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП.А. Индекс перевода ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938			
датчик избыточного давления:												
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.04	4792.02	723.98	594.46		192	29	24	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.12	26.78				-3			
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17.63				-71			
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12.37				49			
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4.74				-19			
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10.01				-40			
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38.21	8.77			153	35		
21	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ2Т11, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	29.42							
23	ТЕР18-06-003-10 Пр. Милстара Краенска кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	184.01	18.16	17.79	0.3	368	36	36	1
24	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	32.88							
Кран шаровый под приварку												
25	ТЕР16-05-001-01 Пр. Милстара Краенска кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/ под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	182.92	15.35	5.85		153	15	6	
26	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31849.77				-35			
27	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	44.7				-89			
28	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1000	2673.06				-5			
29	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	777.1				777			
Трубопроводы, запорная арматура												
30	ТЕР16-02-007-01 Пр. Милстара Краенска кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0.5	201.76	10.94	6.83		101	5	3	
31	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0004	31424.22				-13			
32	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	т	0.0008	31424.22				25			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77			
34	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90			
35	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1			
36	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	2573,05				3			
трубопроводы												
37	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00485	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2	
38	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,485	107,5				-52			
39	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	30,21				91			
40	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм/76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	31,02				31			
41	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43			
42	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00045	10937,16	663,12	289,92	2,82	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.045	97.65				-4			
44	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм/57х3.5-32х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1	25.88				26			
45	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститора Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00908	10937.16	683.12	289.92	2.82	99	6	3	
46	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.908	97.65				-89			
47	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5 мм//45х3.0-32х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1	25.12				25			
48	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2.5 мм//38х3.0-32х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	3	25.12				75			
49	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ). диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//45х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	20.4				41			
50	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.6	80.92				49			
51	ТЕР65-23-1 Пр. Инститора Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	10.040667 60244.1/67000	3.6	3.6		36	36			
52	ТЕР16-07-005-02 Пр. Инститора Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00485	329.84	67.08	44.91		2			



Гранд-СМЕТА				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00953	171,78	67,08	44,91							
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
54	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5				848	64	7	
55	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08						-700			
56	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.ч. 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.ч. 54. Зависимоотдельноотдельные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ЭМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	2	929,83						1860			
врезка Ду80мм														
57	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15				0,3	908	83	22
58	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,4	198,81							-80		
59	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	553,19							-553		
60	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установки проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07				0,3	-380	-14	
61	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18					142	8	5
ранее демонтированные краны														



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Мичуринская-Южная кв. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ монтаж ранее демонтированного крана балансировочного Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15		8
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
64	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Мичуринская-Южная кв. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ монтаж ранее демонтированного крана шарового муфтового Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15		8
65	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
66	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
Итого по разделу 1 Система 13, Т4, Узел учета ГВС												
Раздел 2. Система В1, Узел учета ХВС												
Приборы и оборудование												
68	ТЕРМ11-02-022-03 <i>Пр. Мичуринская-Южная кв. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5, 2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
69	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Трансформатор в расходе ПЗ=6%, СЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п. 4.64 Запасительных-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, СЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%! ИДС35 п. 4.58 Стоимость труда и управленч. - для электрооборудования. КПИДА. индексы ПЗ=1,015 (СЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,13				15265			
70	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Мичуринская-Южная кв. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА												
71	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
72	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651.003-01 ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИМС35 п.4.64. Заготовитель-носкиладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
преобразователь избыточного давления												
73	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
74	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
75	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
76	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
77	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
78	507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
79	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	26,28				-26			
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
82	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	-0.042	48.82							-2
84	Цена поставщика	Датчик избыточного давления. 4-20мА. 1,6 МПа. М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ТЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%. ОЗП=1.2%. ЗМ=1.2%. к раск. ЗПМ=1.2%. МАТ=1.2%. к раск. ТЗ=1.2%. ТЗМ=1.2%). МДС35 п. 4.68. Стоимость лавы и углеволокна - для электросбороборудования КИП/ИД. инструмента ПЗ=1.015(ОЗП=1.015. ЗМ=1.015. ЗПМ=1.015. МАТ=1.015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	3810.84							3811
сброшенные краны												
85	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа// под краны шаровые Ду15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 шт.	0.02	4782.02	723.98	594.46				96	14
86	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	-0.06	26.78						-2	
87	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	17.63						-35	
88	ТСЦ-302-1236	Сгонги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	12.37						25	
89	ТСЦ-301-3240	Коплячки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	4.74						-9	
90	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	10.01						-20	
91	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	2	38.21	8.77					76	18
92	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	28.28						-57	
93	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	29.42						59	
94	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3			184	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33			
запорная арматура												
96	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
98	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
99	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
100	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,67		262	102	18	
101	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40			
102	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115			
103	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554			
трубопроводы												
104	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0103	10937,16	683,12	289,92	2,82	113	7	3	



## ГРЯНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1.03	97.65							
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1.03	136.2							
107	ТСЦ-301-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.07							
108	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Минотроп Крайнова №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00688	10937.16	683.12	289.92	2.82	75	5	2	
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.688	97.65							
110	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4							
111	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.57	80.92							
112	ТЕРР65-23-3 Пр. Минотроп Крайнова №р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	10.040667 602447.16/1000	1.84	1.84						
113	ТЕРР6-07-005-01 Пр. Минотроп Крайнова №р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01718	171.78	67.08	44.91					
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
114	ТЕРР65-5-8 Пр. Минотроп Крайнова №р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350			
116	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-судовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929.83				930			
<b>Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС</b>												
<b>Раздел 3. Демонтажные работы</b>												
117	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03297	427.72	23.98			16	14	1	
118	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/фланец медный 50мм-3шт (МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1.5	7.11	4.38	2.73		11	7	4	
119	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9		
120	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/кран балансировочный Ду40мм (МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	9.31	6.14	3.17		9	6	3	
121	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/кран муфтовый Ду40мм (МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	9.31	6.14	3.17		9	6	3	
<b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы</b>												
<b>Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
122	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, СОЗТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СОЗТ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	5538,99				5539			
124	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
125	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57			
126	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	5	7,44	5,93			37	30		
127	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, СОЗТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (СОЗТ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.68 Стоимость наем и услуги - для электрооборудования КИП. Индекс перевода ПЗ=1,015 (СОЗТ=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15883,74				15984			
128	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45		
129	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	7,24				-29			
130	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) 1 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (СОЗТ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СОЗТ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185			
131	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) 1 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (СОЗТ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СОЗТ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
132	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
133	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А 1 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (СОЗТ=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СОЗТ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	252,46				465			
134	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственные строительные Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СОЗТ=22,15, ЗИМ=29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
136	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	102,3				105			
137	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлпорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
138	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Гравитационные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09	51,95				161			
139	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,29	4104,85	257,52	769,47	236,42	1190	75	223	69
140	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Гравитационные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	29,87	16,6				496			
141	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,29	1098,2	60,7	4,54	0,15	318	18	1	
142	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
143	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	145	26	18	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	<b>ТЕРМ08-02-412-09</b> Пр. Минстрой Краснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Общепрасовые материалы: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.4	381.34	24.78	4.54	0.15	153	10	2	
145	<b>ТЕРМ11-06-002-02</b> Пр. Минстрой Краснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты маглобаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Общепрасовые материалы: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.173	170.84	158.1			30	27		
146	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1Х0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Текущие цены	М	1.236	6.47				8			
147	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг-Зх1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Текущие цены	М	11.22	40.38				453			
148	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная ГТР ZPR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Текущие цены	М	56.1	40.55				2275			
149	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Текущие цены	М	31.926	38.38				1225			
150	<b>ТЕРМ08-03-545-01</b> Пр. Минстрой Краснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Коробка (щитик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Общепрасовые материалы: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	250.6	35.81	3.44		752	107	10	
151	<b>Цена поставщика</b>	Коробка распаячная олп 85x85x40 ПР54 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Текущие цены	шт	3	51.9				156			
152	<b>ТЕРМ11-08-001-03</b> Пр. Минстрой Краснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обстукиванием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Общепрасовые материалы: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0.63	183.66	120.92			116	76		
153	<b>ТЕРМ08-03-574-01</b> Пр. Минстрой Краснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ↑ Общепрасовые материалы: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.16	5205.82	191.52	4.54	0.15	833	31	1	
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
									86912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/22мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.4	6823.93	375.45	306.55	3.27	2730	150	123	1
155	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	41.2	51.95				2140			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
156	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.4	1116.17	72.93	9.07	0.3	446	29	4	
157	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС15 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	40.8	40.38				1648			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
158	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.004807	345.66	71.56	16.55	0.11	2			
159	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05				-2			
160	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2			
161	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.004807	691.31	143.11	33.1	0.22	3	1		
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
162	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
163	ТЕРп01-11-028-01 Пр Индикатор Квантового ко ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротрестителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			
164	ТЕРп01-11-011-01 Пр Индикатор Квантового ко ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			
165	ТЕРп02-01-002-01 Пр Индикатор Квантового ко ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	299,64	299,64			300	300			
166	ТЕРп02-01-002-02 Пр Индикатор Квантового ко ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	7	144,2	144,2			1009	1009			
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.										65962			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										103 282	2 789	655	76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										104 996	3 591	967	102
В том числе справочно													
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительный и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-50, 52-53, 57-67, 20-21, 70-71, 81, 93-111, 113, 79-80, 91-92, 118, 120-121)										204	147	56	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51, 54-55, 112, 114-115, 117, 119)										27	26	2	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 68, 73-78, 82-83, 85-90, 122, 126, 145, 152, 124-125, 128-129, 132, 134-137, 139, 141-144, 150, 153-154, 156)										468	299	169	26
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 162-166)										201	201		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 154, 156)										83	48	34	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-50, 52-53, 57-67, 20-21, 70-71, 81, 93-111, 113, 79-80, 91-92)										131	81	51	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										224 851	79 542	6 083	2 259
Накладные расходы										64 713			
В том числе, справочно:										20 848			
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 162-166)													

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69%	= 81%*0.85 ФОТ (от 1949) (Поз. 51, 112, 117, 119)								1 345			
75%	= 88%*0.85 ФОТ (от 9437) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 68, 73-78, 82-83, 85-90, 122, 126, 145, 152)								7 078			
76%	= 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22) (Поз. 158-161)								17			
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 19404) (Поз. 123-125, 128-144, 146-151, 153-157)								17 269			
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 54-56, 114-116)								2 360			
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12249) (Поз. 3-5, 22-50, 52-53, 57-67, 70-72, 81, 93-111, 113, 118, 120-121)								13 229			
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 2104) (Поз. 20-21, 79-80, 91-92)								2 567			
Сменная прибыль												
В том числе, справочно:												
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 34177) (Поз. 162-166)								10 937			
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 1949) (Поз. 51, 112, 117, 119)								779			
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 11896) (Поз. 54-56, 1, 6-12, 14-19, 114-116, 68, 73-78, 82-83, 85-90, 122, 126, 145, 152)								5 711			
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 19404) (Поз. 123-125, 128-144, 146-151, 153-157)								10 090			
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 158-161)								11			
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12249) (Поз. 3-5, 22-50, 52-53, 57-67, 70-72, 81, 93-111, 113, 118, 120-121)								6 860			
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2104) (Поз. 20-21, 79-80, 91-92)								1 284			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС												
Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС												
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												
Итого по разделу 4 Узел учета, Электротехнические работы.												
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава.												
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.												
Итого по разделу 7 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Итого по разделу 8 Узел учета, Пусконаладочные работы.												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сменная прибыль												
<b>ВСЕГО по смете</b>												
									325 236			

РАСЧЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.