





Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета Т3</b>												
Приборы и оборудование												
1	<b>ТЕРм11-02-022-03</b> Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	20.69	10.36				83	41	
2	<b>Цена поставщика</b> О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%) ИДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ПА, инструмент. ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015. ЭМ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	4	15265.13					61061		
3	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	4	201.76	10.94	6.83			807	44	27
4	<b>ТСЦ-507-0983</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-8	77.07					-617		
5	<b>Цена поставщика</b>	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы; ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	4	1005.52					4022		
комплект термообразователей												
6	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.08	4792.02	723.98	594.46			383	58	48
7	<b>101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.24	26.78					-6		
8	<b>108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-8	17.63					-141		
9	<b>301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-8	4.74					-38		
10	<b>507-2630</b>	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-8	10.01					-80		
11	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	8	14.02	11.74				112	94	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.336	48.82				-16			
13	Цена поставщика О	Комплект термолепрообразователей КТСЛ-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и боышками (МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заводские именные-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1.2%, (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА интердженера ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	комплект	4	1938.08				7752			
датчик избыточного давления:												
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Боышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.04	4792.02	723.98	594.46		192	29	24	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.12	26.78				-3			
16	108-0081	Боышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17.63				-71			
17	ТСЦ-302-1236	Слонь стальной с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12.37				49			
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4.74				-19			
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10.01				-40			
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	38.21	8.77			153	35		
21	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113			
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29.42				118			
резьба, кран ДУ40												
23	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Боышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
24	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
25	ТСЦ-108-0081	Боышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТСЦ-302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	28,18				28			
27	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
28	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
29	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10. №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
30	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
31	ТСЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	237,77				238			
кран шаровый под приварку												
32	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10. №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/ под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	
33	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35			
34	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приверные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89			
35	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
36	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777			
37	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10. №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ под приварку Ду32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
38	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
40	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
41	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы: запорная арматура												
42	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Кавенорс кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
43	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13			
44	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0008	31424,22				25			
45	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77			
46	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	71,75				72			
47	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1			
48	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	2573,05				3			
Трубопроводы												
49	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Кавенорс кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,00985	12233,21	809,12	353,46	3,42	120	8	3	
50	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,985	107,5				-106			
51	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправительстве строительстве, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	5	30,21				151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм/76x3,5-57x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	3	31,02				93			
53	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,5	173,7				87			
54	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от.12.11.10.№237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00308	10937,16	683,12	289,92	2,82	34	2	1	
55	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,308	97,65				-30			
56	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм/57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	25,86				52			
57	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25,4				25			
58	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,1	136,2				14			
59	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от.12.11.10.№237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01978	10937,16	683,12	289,92	2,82	216	14	6	
60	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,978	97,65				-193			
61	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/45x3,0-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	25,12				75			
62	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/45x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроиласево строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм/48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	М	1,83	112,46				206			
		1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
64	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	М	1,7	80,92				138			
		1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
65	ТЕРР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1000 м3 объема здания	20,081333	3,6	3,6			72		72	
	Пр. Минского Красноярска кв. от 12.11.10 №237-О	1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		602,4426/1000								
66	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м трубопровода	0,00985	329,84	67,08	44,91		3		1	
	Пр. Минского Красноярска кв. от 12.11.10 №237-О	1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
67	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м трубопровода	0,02286	171,78	67,08	44,91		4		2	1
	Пр. Минского Красноярска кв. от 12.11.10 №237-О	1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
68	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Грименительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	330,5		1696		129	13
	Пр. Минского Красноярска кв. от 12.11.10 №237-О	1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
69	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Зочбор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-4	350,08				-1400			
		1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
70	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительные-кладовые расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	929,83				3719			
		1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ТЭ												
Раздел 2. Система В1 Узел учета ХВС												
Приборы и оборудование												
71	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5,2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	20,69	10,36			41		21	
	Пр. Минского Красноярска кв. от 12.11.10 №237-О	1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
72	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заготовительные-кладовые расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4.66 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИП,ИД, инструментов ПЗ=1,015; ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	15265,13				30530			
		1. Объемные расценки: индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37										
Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС												
133710												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404			
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308			
75	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=5%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	2	1005,52				2011			
преобразователь избыточного давления												
76	ТЕР-м12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		12	
77	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
78	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
79	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
80	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
81	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
82	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76		18	
83	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
84	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
85	ТЕР-м11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23	
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	2	3810,84				7622			
		МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасительные-кладские расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2% к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость марш. и улговок - для электрооборудования; КПИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены										
сборные краны												
88	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа// под краны шаровые Ду15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,06	4792,02	723,98	594,46		288	43	36	
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
89	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,18	26,78				-5			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
90	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-6	17,63				-106			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
91	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	6	12,37				74			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
92	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-6	4,74				-28			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
93	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-6	10,01				-60			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
94	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилята и клапанов обратных муфтовых Д. до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	6	38,21	8,77			229	53		
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-6	28,28				-170			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	6	29,42				177			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
97	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
98	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	32,88				-66			
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										
запорная арматура												
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16		
		1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77.07				-308			
101	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89.82				359			
102	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	941.94				1884			
103	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5	201.76	10.94	6.83		101	5	3	
104	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0004	31424.22				-13			
105	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0008	31424.22				25			
106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77.07				-77			
107	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	89.82				90			
108	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	2573.05				-1			
109	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.001	2573.05				3			
110	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм/с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	4	140.93	50.84	8.87		564	203	35	
111	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,6	50.19				-80			
112	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	57.69				-231			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	777,1				3108			
Трубопроводы												
114	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0199	10937,16	683,12	289,92	2,82	218	14	6	
115	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,99	97,65				-194			
116	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	1,99	136,2				271			
117	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,02474	10937,16	683,12	289,92	2,82	271	17	7	
118	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2,474	97,65				-242			
119	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	6	20,4				122			
120	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	2,12	80,92				172			
121	ТЕР65-23-3 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	20,081333 602442,67/1000	1,84		1,84		37	37		
122	ТЕР16-07-005-01 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,04464	171,78		67,08		44,91	8	3	2
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
123	ТЕР65-5-8 Пр. Инститора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр Д.50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепораспределительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	Цена поставщика		шт	2	929,83				1860			
Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС												
Раздел 3. Демонтажные работы												
126	ТЕРр65-14-3 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05678	477,35	427,72	23,98		27	24	1	
127	ТЕР16-02-007-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/7 фланцев ИНДЕКС п 3 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	3,5	7,11	4,38	2,73		25	15	10	
128	ТЕРр65-3-13 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,04	944,09	934,89	9,2	3,72	38	38		
демонтаж существующей запорной арматуры (с сохранением арматуры), с последующей установкой												
129	ТЕР16-05-001-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// клапан балансировочный ИНДЕКС п 3 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
130	ТЕР16-05-001-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// клапан обратный Ду50мм ИНДЕКС п 3 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
131	ТЕР16-05-001-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// клапан обратный Ду40мм ИНДЕКС п 3 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	
132	ТЕР16-05-001-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// кран шаровый муфтовый Ду40мм ИНДЕКС п 3 3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ТЕР18-06-007-03 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фильтров диаметром 40 мм (ИДСЗв п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточное оплоднение, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к раск., ЗТМ=0.4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	100.1	42.38	57.72	0.18	10	4	6	
<b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы</b>												
<b>6934</b>												

## Раздел 4. Дополнительные работы

врезки Ду80мм

134	ТЕР16-07-003-07 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водообогревания диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	907.82	82.58	22.15	0.3	908	83	22	
135	ТСЦ-103-0387	Трубы старые бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.4	198.81				-80			
136	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см <sup>2</sup> ) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	553.19				-553			
137	ТЕР16-05-001-03 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	379.77	30.38	14.07	0.3	-380	-30	-14	
138	ТЕР16-02-007-03 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевые соединения на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5	284.91	16.64	10.18		142	8	5	
<b>Монтаж ранее демонтируемой арматуры</b>												
139	ТЕР16-05-001-02 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/и/и кран балансировочный Ду40мм существующий, ранее демонтированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	
140	ТЕР16-05-001-02 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/и/и клапан обратный Ду50мм существующий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	
141	ТЕР16-05-001-02 Пр. Инженера Касенов.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/и/и клапан обратный Ду40мм существующий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	ТЕР18-06-007-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 40 мм/существующий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	7172,67	105,95	144,29	0,45	717	11	14	
143	ТСЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	690,87				-691			
144	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ кран шаровый муфтовый Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
145	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
146	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
147	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
фланцы												
148	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,63		202	11	7	
149	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25			
150	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0016	31424,22				50			
151	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
152	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	71,75				144			
153	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3			
154	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	2573,05				5			
Итого по разделу 4									16978			
Дополнительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
155	<b>ТЕРМ11-06-001-01</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1
156	<b>Цена поставщика</b>	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0-IP54 с монтажной платой ИМС35 п. 4 60 Трансформаторные раскоды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п. 4 54 Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539			
157	<b>ТЕРМ08-02-397-01</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	
158	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8	71.04					57		
159	<b>ТЕРМ11-03-001-01</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Пульты, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	8	7.44	5.93			60	47		
160	<b>Цена поставщика</b>	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИМС35 п. 4 60 Трансформаторные раскоды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п. 4 54 Заготовительные-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИМС35 п. 4 58 Ссылочные материалы и услуги. Для электрооборудования КИП/ИД. Инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488.01				18488			
161	<b>ТЕРМ08-02-411-04</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	4	43.45	11.14			174	45		
162	<b>509-0090</b>	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	7.24				-29			
163	<b>Цена поставщика</b>	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) 1. Рансформаторные раскоды ПЗ=1.06 (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61.63				247			
164	<b>ТЕРМ08-02-411-05</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14			87	22		
165	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7.24				-14			
166	<b>Цена поставщика</b>	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) 1. Рансформаторные раскоды ПЗ=1.06 (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64			
167	<b>Цена поставщика</b>	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (Трансформаторные раскоды ПЗ=1.06 (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131.91				132			
168	<b>ТЕРМ08-03-575-01</b> Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовые материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465			
170	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
171	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12
172	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105			
173	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/48х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	м	2,06	102,3				211			
174	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	
175	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	6,18	91,85				568			
176	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
177	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09	51,95				161			
178	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,43	4104,85	257,52	769,47	236,42	1765	111	331	102
179	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	44,29	16,6				735			
180	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,51	1096,2	60,7	4,54	0,15	560	31	2	

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1	
182	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.062	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	18	
183	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	1.14	381.34	24.78	4.54	0.15	435	28	5	
184	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.338	170.84	158.1			58	53		
185	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНС=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1.236	6.47				8			
186	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГпН 3х1.5 ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11.22	40.38				453			
187	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	130.56	40.55				5294			
188	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	72.216	38.38				2772			
189	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящичк) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7	250.6	35.81	3.44		1754	251	24	
190	Цена поставщика	Коробка распаячная ол/ 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	6	51.9				311			
191	Цена поставщика	Коробка распаячная ол/ 125x125x70 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	180.56				181			
192	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мынаторы Крайчыяр кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без намотки конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	1.26	183.66	120.92			231	152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0.28	5205.82	191.52	4.54	0.15	1458	54	1	
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>												
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
194	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.4	6823.93	375.45	306.56	3.27	2730	150	123	1
195	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%)	м	41.2	91.85				3784			
196	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/22мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.3	6823.93	375.45	306.56	3.27	2047	113	92	1
197	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%)	м	30.9	51.95				1605			
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>												
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
198	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.3	1116.17	72.93	9.07	0.3	335	22	3	
199	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%). ЗПМ=2%. ТЗМ=2%)	м	30.6	40.38				1236			
200	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.4	1098.2	60.7	4.54	0.15	439	24	2	
201	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	3.2	381.34	24.78	4.54	0.15	1220	79	15	
202	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%). ЗПМ=2%. ТЗМ=2%)	м	244.8	40.55				9827			
203	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%). ЗПМ=2%. ТЗМ=2%)	м	122.4	38.38				4698			
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												

## Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (Грунт нанесенный лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемрасстрове строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013544	345.66	71.56	16.55	0.11	5	1		
205	ТСЦ-113-0021	Грунтовка П-Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемрасстрове строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0002	19552.05				4			
206	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемрасстрове строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.2	24.87				5			
207	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (Грунт нанесенный лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2.спос. ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗТМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемрасстрове строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013544	691.31	143.11	33.1	0.22	9	2		

## Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

300

## Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

208	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22		
209	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам шкафов коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6		
210	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5		
211	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447		
212	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Кавснор.кр ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8	141.31	141.31			1130	1130		

## Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

128333

## Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

205 734

5 385

1 130

178

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 31-64, 66-67, 20-22, 29-30, 73-74, 84, 96-120, 122, 82-83, 94-95, 127, 129-154, 204-207)												
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 65, 68-69, 121, 123-124, 126, 128)												
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 23-28, 71, 76-81, 85-86, 88-93, 155, 159, 184, 192, 157-158, 161-162, 164-165, 168, 170-174, 176, 178, 180-183, 189, 193-194, 196, 198, 200-201)												
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 208-212)												
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 194, 196, 198, 200-201)												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 31-64, 66-67, 20-22, 29-30, 73-74, 84, 96-120, 122, 82-83, 94-95, 134-154, 204-207)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4363) (Поз. 65, 121, 126, 128)												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18960) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 23-28, 71, 76-81, 85-86, 88-93, 155, 159, 184, 192)												
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 204-207)												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 36813) (Поз. 156-158, 161-183, 185-191, 193-203)												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4917) (Поз. 68-70, 123-125)												
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21242) (Поз. 3-5, 31-64, 66-67, 73-75, 84, 96-120, 122, 127, 129-154)												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3943) (Поз. 20-22, 29-30, 82-83, 94-95)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4363) (Поз. 65, 121, 126, 128)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 23877) (Поз. 68-70, 1, 6-12, 14-19, 23-28, 123-125, 71, 76-81, 85-86, 88-93, 155, 159, 184, 192)												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 36813) (Поз. 156-158, 161-183, 185-191, 193-203)												
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 204-207)												
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21242) (Поз. 3-5, 31-64, 66-67, 73-75, 84, 96-120, 122, 127, 129-154)												
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3943) (Поз. 20-22, 29-30, 82-83, 94-95)												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ТЭ												
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС												
Итого по разделу 3 Демонтажные работы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4	Дополнительные работы								16 978			
Итого по разделу 5	Узел учета. Электротехнические работы.								140 855			
Итого по разделу 6	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоружава								49 231			
Итого по разделу 7	Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								34 977			
Итого по разделу 8	Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								300			
Итого по разделу 9	Узел учета. Пусконаладочные работы.								128 333			
Итого									634 874			
В том числе:												
Материалы									154 559			
Машины и механизмы									10 471			
ФОТ									156 843			
Оборудование									125 453			
Накладные расходы									123 110			
Сметная прибыль									67 982			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>634 874</b>			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.