

Смета № АУТВР - 338

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Ленинский, д.11 (подъезды № 5,6,7,8)
584 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Н-Лин-11-03/2016-АУТВР.Том2

Составлена на основании проекта:

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, пр. Ленинский, д.11 *уа*

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 580 386 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

И.о. Главного инженера

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

И.о. Главного энергетика

Е.М. Фурман
Н.Н. Калинин
Н.Б. Третьякова
В.В. Лебедева



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20__ г.

от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 684 855,48 руб.

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



А.В. Белов

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|-----------------------|---------|---------|-------------|--|--|
| | | | | | Всего | Осн./Злп | Эк.Маш. | Злп/Мех | В том числе | Всего | Осн./Злп | Эк.Маш. | Злп/Мех | В том числе | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----|----------|-------|-------|--|-------|----|----|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 ШТ. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГЛД, индексы к ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | ШТ | 1 | 24585,35 | 16,64 | 10,18 | | 24585 | 17 | 10 |
| 3 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ЗМ=2%, МАТ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 ШТ. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГЛД, индексы к ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | ШТ | 1 | 25423,73 | | | | 25424 | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 |

| Гранд-СМЕТА | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|---|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | | |
| комплект термообразователей | | | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | | 14 | 12 |
| 11 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | | 23 | |
| 16 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | КОМПЛЕКТ | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термообразователей КТСПНХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | |
| датчик избыточного давления: | | | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | | 14 | 12 |
| 19 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под термообразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 26,78 | | | | -2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | -0.06 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минотроя Краенюв кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минотроя Краенюв кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | |
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КПИДА. Инструменты ПЗ=1,015, (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | | 7622 | | | |
| сбороса | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минотроя Краенюв кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|----------|---------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | 37 | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ под приварку Ду32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 877 | 61 | 32 | |
| 41 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0044 | 31424,22 | | | | -138 | | | |
| 42 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -8 | 77,07 | | | | -617 | | | |
| 43 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,008 | 2573,05 | | | | -21 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---------------------------------|---|---|--------------|---------|----------|--------|-------|-----|------|----|----|----|--|
| 44 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 4 | 849,8 | | | | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ТЕР18-06-007-07 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 10 фильтров | 0,1 | 13662,7 | 189,78 | 264,7 | 4,9 | 1366 | 19 | 26 | | |
| 46 | ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 345,52 | 16,64 | 10,18 | | 346 | 17 | 10 | | |
| 47 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | -0,0017 | 31424,22 | | | | -53 | | | | |
| 48 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | 0,0034 | 31424,22 | | | | 107 | | | | |
| 49 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | |
| 50 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 148,69 | | | | 297 | | | | |
| 51 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 5000,27 | | | | -5 | | | | |
| 52 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 | 5000,27 | | | | 10 | | | | |
| 53 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 760 | 61 | 28 | 1 | |
| 54 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 127,62 | | | | -510 | | | | |

| Гранд-СМЕТА | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------|---------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 55 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспз, ВСтЗспз, давлением 16 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 148,69 | | | | 595 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 1161,15 | | | | 2322 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01788 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 301 | 16 | 9 | | | |
| 58 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,788 | 147,31 | | | | -263 | | | | | |
| 59 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 77,08 | | | | 231 | | | | | |
| 60 | ТСЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 48,42 | | | | 145 | | | | | |
| 61 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,84 | 296,65 | | | | 249 | | | | | |
| 62 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,014 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 190 | 13 | 7 | | | |
| 63 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,4 | 116,8 | | | | -164 | | | | | |
| 64 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,4 | 243,93 | | | | 342 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|--------------------------|---------|----------|---------|--------|------|-------|-----|----|----|
| 65 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0403 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 441 | 28 | | |
| 66 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 4,03 | 97,65 | | | | -394 | | | |
| 67 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 8 | 20,4 | | | | 163 | | | |
| 68 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 3,43 | 102,3 | | | | 351 | | | |
| 69 | ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 м3 объема здания | 28,2805 | 3,6 | 3,6 | | | 102 | 102 | | |
| 70 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03188 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 11 | 2 | 1 | |
| 71 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0403 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 7 | 3 | 2 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,66 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | |
| 73 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | -1106 | | | |
| 74 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (ИДСЗ5 п. 4 60 Трансформаторные ракоды ПЗ-6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 64 Задвижечные-сдвиговые ракоды, Империалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3038,17 | | | | 6076 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | 168513 | | | |

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|-------|---------|--------|--------|--|-------|----|--|---|
| 75 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 20.69 | 10.36 | | | 21 | 10 | | |
| 76 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | |
| 77 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | | 7 |
| 78 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | |
| 79 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.3056651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | |
| комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | | 6 |
| 81 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | |
| 82 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | |
| 83 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | |
| 84 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------|--|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 85 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министрзя Красновр кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | |
| 86 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | |
| 87 | Цена поставщика | Комплект термомонобразователей ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. А С гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортынные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимостть тары и укладовки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015,(ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены | комплект | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | |
| сброшенные краны | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрзя Красновр кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (ар. 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | |
| 89 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 90 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | |
| 91 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | 37 | | | |
| 92 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | |
| 93 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П1-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | |
| 94 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрзя Красновр кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | |
| 95 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | |
| 96 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 97 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | |
| 98 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | |
| трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный стальной фланцевый Дуб5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | |
| 100 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | |
| 101 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | |
| 102 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00949 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 116 | 6 | 3 | |
| 104 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,949 | 107,5 | | | | -102 | | | |
| 105 | ТСЦ-507-2284 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 30,21 | | | | 60 | | | |
| 106 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 33,78 | | | | 101 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------|---------|----------|---------|--------|------|------|-------|----|----|
| 107 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 0,38 | 173,7 | | | | | | | |
| 108 | ТЕР16-02-04-01 Гр. Министров Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0035 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 38 | 2 | 1 | |
| 109 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | -0,35 | 97,65 | | | | -34 | | | |
| 110 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 0,35 | 102,3 | | | | 36 | | | |
| 111 | ТЕР16-07-005-02 Гр. Министров Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00949 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | |
| 112 | ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0035 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ТЕР16-5-8 Гр. Министров Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | |
| 114 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | |
| 115 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ГЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 42515 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 116 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | |
| 117 | О Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | |
| 118 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | |
| 119 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | |
| 120 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
| 121 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | |
| 122 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | |
| 123 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | |
| 124 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | |
| 125 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | |
| 126 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------|---|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 127 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | |
| 128 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | |
| 129 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | |
| 130 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | |
| 131 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | |
| 132 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Жорунд-ДИ-001" (МДС3 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; в раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС3 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'да, устройства ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | |
| сборка Ду15 Ду20, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые тип 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | |
| 134 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | | -3 | | | |
| 135 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 17,63 | | | | -71 | | | |
| 136 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | |
| 137 | ТСЦ-302-1237 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 14,82 | | | | 30 | | | |
| 138 | ТСЦ-301-3240 | Коптачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 4,74 | | | | -19 | | | |

| Гранд-СМЕТА | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|----------|------|--------|-------|-------|-----|---|---|---|------|-----|----|----|
| 139 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 10,01 | | | | | | | -40 | | | |
| 140 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрия Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 38,21 | 8,77 | | | | | | 153 | 35 | | |
| 141 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 28,28 | | | | | | | -113 | | | |
| 142 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | | | 59 | | | |
| 143 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 46,24 | | | | | | | 92 | | | |
| 144 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Министрия Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | | | | 184 | 18 | 18 | |
| 145 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | | | -33 | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕР16-07-003-04 Пр. Министрия Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | | | | 313 | 102 | 18 | |
| 147 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | -0,8 | 63,71 | | | | | | | -51 | | | |
| 148 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 68,03 | | | | | | | -136 | | | |
| 149 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 849,8 | | | | | | | 1700 | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|--|--|-----------------------|--------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 150 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр От 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | | 30 | 14 |
| 151 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлении 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | |
| 152 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 134,65 | | | | 269 | | | |
| 153 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1073,47 | | | | 1073 | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск кр От 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0016 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 27 | | 1 | 1 |
| 155 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,16 | 147,31 | | | | -24 | | | |
| 156 | ТСЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 48,42 | | | | 97 | | | |
| 157 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр От 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0095 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 129 | | 9 | 5 |
| 158 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,95 | 116,8 | | | | -111 | | | |
| 159 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 0,96 | 243,93 | | | | 232 | | | |

| Гранд-СМЕТА | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|--------------------------|---------|----------|---------|--------|------|------|-------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.0098 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 107 | 7 | 3 | | |
| 161 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -0,98 | 97,65 | | | | -96 | | | | |
| 162 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | |
| 163 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0,83 | 102,3 | | | | 85 | | | | |
| 164 | ТЕРp65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 м3 объема здания | 28,2805 | 1,84 | 1,84 | | | 52 | 52 | | | |
| 165 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0111 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | | | |
| 166 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0098 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 2 | 1 | | | |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | |
| 168 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | |
| 169 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС-35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | 70104 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|-----------------------|---------|-------------|--------|--------|-------|------|----|----|----|
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 170 | ТЕРР65-14.4 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.04386 | 762.14 | 640.59 | 59.84 | | 33 | 28 | 3 | |
| 171 | ТЕРР65-14.4 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/70мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.01306 | 762.14 | 640.59 | 59.84 | | 10 | 8 | 1 | |
| 172 | ТЕРР65-14.3 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.026 | 477.35 | 427.72 | 23.98 | | 12 | 11 | 1 | |
| 173 | ТЕРР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляция) СЭГ=0.4, ЗМ=0.4 к раск., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 5.5 | 10.73 | 6.66 | 4.07 | | 59 | 37 | 22 | |
| 174 | ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм/ затвор Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0.03 | 944.09 | 934.89 | 9.2 | 3.72 | 28 | 28 | | |
| 175 | ТЕРР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Установка винтилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/32мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляция) СЭГ=0.4, ЗМ=0.4 к раск., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 4 | 9.31 | 6.14 | 3.17 | | 37 | 25 | 12 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| 176 | ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 237.05 | 52.48 | 17.96 | 0.59 | 237 | 52 | 18 | 1 |
| 177 | Цена поставщика | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМПТ-3-0 ИРБ4 с монтажной платой (ИДС36 п.4.60. Трансформные раскаты ТЗ=6%, СЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС36 п.4.64. Запасовитель-скаладки раскаты. Материалы ТЗ=2% (СЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 5538.99 | | | | 5539 | | | |
| 178 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0.008 | 1599.08 | 115.77 | 329.12 | 53.64 | 13 | 1 | 3 | |
| | | | | | 9234 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|---|--------|---------|----------|---------|---------|---|-------|-----|----|----|
| 179 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | М | 0,8 | 71,04 | | | | 57 | | | |
| 180 | ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультax, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | |
| 181 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | шт | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | |
| 182 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 ввод | 5 | 43,45 | 11,14 | | | | 217 | 56 | |
| 183 | ТСЦ-509-0090 | Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -5 | 7,24 | | | | -36 | | | |
| 184 | цена поставщика | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | шт. | 4 | 61,63 | | | | 247 | | | |
| 185 | цена поставщика | Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | |
| 186 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | | 27 | 26 | |
| 187 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%), ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232,46 | | | | 485 | | | |
| 188 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 т | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | | | 29 | 1 | 1 |
| 189 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,01 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | | | 41 | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|
| 190 | ТСЦ-103-0331 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | М | 1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | |
| 191 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Рукав металлургий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | |
| 192 | Цена поставщика | Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п 4 60 Транспортыные раскаты ПЗ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 3,09 | 51,95 | | | | 161 | | | |
| 193 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,515 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2114 | 133 | 396 | 122 |
| 194 | Цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п 4 60 Транспортыные раскаты ПЗ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 53,045 | 16,6 | | | | 881 | | | |
| 195 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,515 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 566 | 31 | 2 | |
| 196 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | |
| 197 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | |
| 198 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,94 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 358 | 23 | 4 | |
| 199 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Электрические провода в щитах и пультых малогабаритных шкафах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,258 | 170,94 | 158,1 | | | 44 | 41 | | |
| 200 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п 4 60 Транспортыные раскаты ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к расч ПЗ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,236 | 6,47 | | | | 8 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|------------|--------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 201 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 11,22 | 40,38 | | | | 453 | | | |
| 202 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 121,38 | 40,55 | | | | 4922 | | | |
| 203 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 53,346 | 38,38 | | | | 2047 | | | |
| 204 | ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | |
| 205 | Цена поставщика | Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 51,9 | | | | 208 | | | |
| 206 | ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 концов | 0,98 | 183,65 | 120,92 | | | 180 | 119 | | |
| 207 | ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 жил | 0,2 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1041 | 38 | 1 | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,25 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94 | 77 | 1 |
| 209 | Цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 25,75 | 51,95 | | | | 1338 | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-------|------|---------|-------|------|-----|------|----|----|----|
| 210 | ТЕРм08-02-412-02 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,25 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 279 | 18 | 2 | |
| 211 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Энергоинженерно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭГМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 25,5 | 40,38 | | | | 1030 | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| 3734 | | | | | | | | | | | | |

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|----------|--------|-------|------|----|---|---|--|
| 212 | ТЕРп13-03-002-04 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразоват ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОГТ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,021667 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 7 | 2 | | |
| 213 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37 | Т | -0,0003 | 19552,05 | | | | -6 | | | |
| 214 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразоват ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | 0,3 | 24,87 | | | | 7 | | | |
| 215 | ТЕРп13-03-002-04 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОГТ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2.слег ПЗ=2 (ОЭП=2, ЭМ=2 к раск., ЭГМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЭГМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,021667 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 15 | 3 | 1 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | |
| 477 | | | | | | | | | | | | |

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|------|--------|--------|--|--|----|----|--|--|
| 216 | ТЕРп01-11-013-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 токочлемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | |
| 217 | ТЕРп01-11-028-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв., предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | |
| 218 | ТЕРп01-11-011-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|-----------|---|---------|---------|---|---|---------------|------|----|----|
| 219 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | |
| 220 | ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 5 | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 107514 | | | |

Раздел 10. Узел учета проектные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|--------------|------|--|--|
| 221 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ПО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления, от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 Тч При объектной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45679 | | | |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|---------|-------|--|--|-----|--|-------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | 176 094 | 6 078 | 1 043 | | | 129 | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | 177 742 | 7 258 | 1 511 | | | 173 | | |
| В том числе, справочно. | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-68, 70-71, 25-26, 37-39, 77-78, 96-112, 94-95, 118-119, 129, 142-163, 165-166, 127-128, 140-141, 173, 175, 212-215) | | | | | 341 | 240 | 102 | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 69, 72-73, 113-114, 164, 167-168, 170-172, 174) | | | | | 61 | 57 | 4 | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206, 178-179, 182-183, 186, 188-191, 193, 195-198, 204, 207-208, 210) | | | | | 654 | 400 | 253 | | | 45 | | |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 216-220) | | | | | 328 | 328 | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 208, 210) | | | | | 52 | 30 | 21 | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-68, 70-71, 25-26, 37-39, 77-78, 96-112, 94-95, 118-119, 129, 142-163, 165-166, 127-128, 140-141, 212-215) | | | | | 212 | 126 | 87 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | 426 113 | 169 233 | 9 503 | | | | | 3 632 |
| Накладные расходы | | | | | 99 555 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| | 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 216-220) | | | | | | | | 33 981 | | | |
| | 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5826) (Поз. 69, 164, 170-172, 174) | | | | | | | | 4 019 | | | |
| | 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16014) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206) | | | | | | | | 12 011 | | | |
| | 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 177) (Поз. 212-215) | | | | | | | | 135 | | | |
| | 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22660) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211) | | | | | | | | 20 167 | | | |
| | 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 72-74, 113-115, 167-169) | | | | | | | | 3 722 | | | |
| | 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19227) (Поз. 3-5, 8-10, 40-68, 70-71, 77-79, 96-112, 118-120, 129, 142-163, 165-166, 173, 175) | | | | | | | | 20 765 | | | |
| | 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3898) (Поз. 25-27, 37-39, 94-95, 127-128, 140-141) | | | | | | | | 4 755 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 216-220) | | | | | | | | 17 826 | | | |
| | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5826) (Поз. 69, 164, 170-172, 174) | | | | | | | | 2 331 | | | |
| | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19891) (Поз. 72-74, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 113-115, 75, 80-86, 88-93, 167-169, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206) | | | | | | | | 9 548 | | | |
| | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22660) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211) | | | | | | | | 11 783 | | | |
| | 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 177) (Поз. 212-215) | | | | | | | | 85 | | | |
| | 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 19227) (Поз. 3-5, 8-10, 40-68, 70-71, 77-79, 96-112, 118-120, 129, 142-163, 165-166, 173, 175) | | | | | | | | 10 767 | | | |
| | 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3898) (Поз. 25-27, 37-39, 94-95, 127-128, 140-141) | | | | | | | | 2 378 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ | | | | | | | | 168 513 | | | |
| | Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС | | | | | | | | 42 515 | | | |
| | Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС | | | | | | | | 70 104 | | | |
| | Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | 9 234 | | | |
| | Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы | | | | | | | | 115 639 | | | |
| | Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава | | | | | | | | 16 977 | | | |
| | Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего | | | | | | | | 3 734 | | | |
| | Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы | | | | | | | | 477 | | | |
| | Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы | | | | | | | | 107 514 | | | |
| | Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | 45 679 | | | |
| | Итого | | | | | | | | 580 386 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 135 425 | | | |
| | Машинны и механизмы | | | | | | | | 9 503 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 173 065 | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 111 952 | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 99 555 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 54 718 | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 580 386 | | | |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

С. П. О. МУП «КОС»

КО. 133А Г.Г. 